



ESTIMATION

N° D202512-1007
En date du 17/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LA ROQUILLE

M. Éric Hyvernaud
16 Rue Gamard
37300 Joué-lès-Tours
SIRET : 81905609400025

Adresse du chantier
a
37320 Esvres sur Indre

MENUISERIE

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|---|-------|----------|--------|------------|
| 1 | Travaux de plancher - Étage grange 75 m² | | | | |
| 1.1 | Dépose et préparation | | | | |
| 1.1.1 | Dépose ancien plancher bois Dépose complète du plancher bois existant avec protection des éléments de structure | 75 m2 | 15,00 € | 10.0 % | 1 125,00 € |
| 1.1.2 | Évacuation gravats bois Évacuation en déchetterie de l'ancien plancher déposé | 1 fft | 350,00 € | 10.0 % | 350,00 € |
| 1.1.3 | Redressement des poutres Vérification niveau et redressement des poutres porteuses si nécessaire, avec cales et fixations | 8 h | 45,00 € | 10.0 % | 360,00 € |
| 1.2 | Fourniture et pose plancher OSB | | | | |
| 1.2.1 | Panneau OSB 3 rainuré bouveté 22mm Fourniture panneaux OSB 3 épaisseur 22mm, format 250x62,5cm, qualité plancher | 80 m2 | 25,00 € | 10.0 % | 2 000,00 € |
| 1.2.2 | Pose plancher OSB 22mm Pose collée et vissée des panneaux OSB sur poutres avec joints décalés et dilatation | 75 m2 | 22,00 € | 10.0 % | 1 650,00 € |
| 1.2.3 | Visserie et colle Fourniture visserie spéciale OSB et colle polyuréthane pour assemblage | 1 fft | 180,00 € | 10.0 % | 180,00 € |
| 1.3 | Trémie d'escalier | | | | |
| 1.3.1 | Réalisation trémie escalier standard Découpe et réalisation d'une trémie aux dimensions standard (environ 70x280cm) avec chevêtres et renforcement structure | 1 u | 480,00 € | 10.0 % | 480,00 € |
| 1.3.2 | Chevêtres et renforts bois Fourniture bois de charpente pour chevêtres et renforts de trémie | 1 fft | 420,00 € | 10.0 % | 420,00 € |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|--|--------|---------|-------|------------|
| 2 | Revêtement de sol PVC - 75 m² | | | | |
| 2.1 | Préparation du support | | | | |
| 2.1.1 | Nettoyage et dépoussiérage Nettoyage approfondi du support OSB, aspiration et dépoussiérage | 75 m2 | 3,00 € | 5.5 % | 225,00 € |
| 2.1.2 | Application primaire d'accrochage Application d'un primaire pour améliorer l'adhérence sur OSB | 75 m2 | 4,50 € | 5.5 % | 337,50 € |
| 2.1.3 | Ragréage fibré Ragréage fibré autolissant épaisseur 2-3mm pour mise à niveau parfaite | 75 m2 | 22,00 € | 5.5 % | 1 650,00 € |
| 2.1.4 | Fourniture ragréage fibré Sacs de ragréage autolissant fibré pour support bois, environ 150 kg | 150 kg | 1,80 € | 5.5 % | 270,00 € |
| 2.2 | Fourniture et pose PVC | | | | |
| 2.2.1 | Revêtement PVC recommandé : lames LVT clipsées épaisseur 5mm, classement UPEC 33/42, couche d'usure 0,55mm, compatible habitat et usage modéré | | | | |
| 2.2.2 | Lames PVC clipsées 5mm UPEC 33/42 Fourniture lames PVC rigides clipsées épaisseur 5mm, classement 33/42, couche d'usure 0,55mm, décor bois | 82 m2 | 32,00 € | 5.5 % | 2 624,00 € |
| 2.2.3 | Sous-couche acoustique Fourniture sous-couche acoustique isolante épaisseur 2mm, réduction phonique 19dB | 80 m2 | 5,50 € | 5.5 % | 440,00 € |
| 2.2.4 | Pose lames PVC clipsées Pose professionnelle des lames clipsées avec découpes, joints de dilatation périphériques | 75 m2 | 18,00 € | 5.5 % | 1 350,00 € |
| 2.3 | Finitions | | | | |
| 2.3.1 | Plinthes PVC assorties Fourniture plinthes PVC décor assorti au sol, hauteur 70mm | 35 ml | 8,50 € | 5.5 % | 297,50 € |
| 2.3.2 | Pose plinthes Pose des plinthes PVC avec colle ou clips, découpes d'angles | 35 ml | 6,00 € | 5.5 % | 210,00 € |
| 2.3.3 | Barres de seuil de porte Fourniture et pose barres de seuil aluminium anodisé, largeur 40mm | 4 u | 35,00 € | 5.5 % | 140,00 € |
| 2.3.4 | Profilés de jonction Fourniture et pose profilés de jonction pour raccords entre espaces | 3 u | 28,00 € | 5.5 % | 84,00 € |
| 2.4 | Protection et finitions de chantier | | | | |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|--|-------|----------|-------|----------|
| 2.4.1 | Protection du chantier Mise en place de protections (bâches, adhésifs de protection) pendant la durée des travaux | 1 fft | 120,00 € | 5.5 % | 120,00 € |
| 2.4.2 | Nettoyage final Nettoyage complet du chantier, aspiration, nettoyage du revêtement posé | 4 h | 35,00 € | 5.5 % | 140,00 € |
| 2.4.3 | Évacuation déchets de chantier Évacuation en déchetterie des chutes, emballages et déchets du chantier PVC | 1 fft | 180,00 € | 5.5 % | 180,00 € |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajoutés en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------|-------------|
| Total net HT | 14 633,00 € |
| TVA (5.5%) | 443,74 € |
| TVA (10.0%) | 656,50 € |
| Total TTC | 15 733,24 € |

Net à payer 15 733,24 €

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Offre valable jusqu'au **16/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :