



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202507-385
En date du 23/07/2025

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
95 Route des Creusettes
74330 Poisy

Sol - B02

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Revêtement sol - Surface totale 57.66 m²				
1.1	Préparation des supports				
1.1.1	Nettoyage et préparation des supports Nettoyage, dépoussiérage et contrôle des supports	57,66 M2	3,50 €	10.0 %	201,81 €
1.1.2	Application d'un ragréage P3 Fourniture et application d'un enduit de ragréage autolissant P3	57,66 M2	12,00 €	10.0 %	691,92 €
1.2	Fourniture et pose du revêtement Liberty Clic 70				
1.2.1	Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70 professionnelles classe 34, épaisseur 4.5mm avec couche d'usure 0.70mm	63,43 M2	45,00 €	10.0 %	2 854,35 €
1.2.2	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose des lames Liberty Clic 70 y compris découpes	57,66 M2	28,00 €	10.0 %	1 614,48 €
1.3	Finitions				
1.3.1	Plinthes Fourniture plinthes assorties hauteur 6cm	95 ML	4,50 €	10.0 %	427,50 €
1.3.2	Pose des plinthes Pose des plinthes y compris découpes	95 ML	6,00 €	10.0 %	570,00 €
1.3.3	Barres de seuil Fourniture et pose de barres de seuil en aluminium	8 U	25,00 €	10.0 %	200,00 €
2	Carrelage salle de bain - Surface 3.87 m²				
2.1	Préparation du support				
2.1.1	Préparation support Nettoyage, dépoussiérage et application primaire d'accrochage	3,87 M2	8,00 €	10.0 %	30,96 €
2.2	Fourniture et pose carrelage				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.2.1	Carrelage grès cérame Fourniture carrelage grès cérame 45x45cm antidérapant R10	4,26 M2	32,00 €	10.0 %	136,32 €
2.2.2	Pose carrelage Pose carrelage au sol y compris découpes	3,87 M2	45,00 €	10.0 %	174,15 €
2.2.3	Plinthes carrelage Fourniture plinthes assorties hauteur 8cm	8 ML	8,00 €	10.0 %	64,00 €
2.2.4	Pose plinthes Pose des plinthes y compris découpes	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €

3 Nettoyage et évacuation

3.1	Protection et nettoyage Protection des ouvrages et nettoyage final du chantier	1 F	250,00 €	10.0 %	250,00 €
3.2	Évacuation des déchets Évacuation des déchets en décharge contrôlée	1 F	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 491,49 €
TVA (10.0%)	749,15 €
Total TTC	8 240,64 €

Net à payer 8 240,64 €

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature