



ESTIMATION

N° D202510-641
En date du 15/10/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

M. Christophe Joly

7 Place de la République
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Plomberie - Appartement 1

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|--|-------|----------|--------|----------|
| 1 | SALLE DE BAIN - Mise aux normes plomberie | | | | |
| 1.1 | Démontage et préparation | | | | |
| 1.1.1 | Démontage ancienne robinetterie et raccords Démontage et évacuation de l'ancienne robinetterie, raccords et vannes existantes | 1 fft | 120,00 € | 10.0 % | 120,00 € |
| 1.1.2 | Protection et préparation du chantier Mise en place de protections, bâches, découpe des cloisons si nécessaire | 1 fft | 80,00 € | 10.0 % | 80,00 € |
| 1.2 | Réseau d'alimentation eau froide/chaude | | | | |
| 1.2.1 | Nourrice laiton 3/4" - 6 départs Nourrice de distribution en laiton avec vannes d'arrêt intégrées | 2 u | 85,00 € | 10.0 % | 170,00 € |
| 1.2.2 | Tube PER Ø16 gainé rouge (eau chaude) Tube PER multicouche Ø16 avec gaine de protection rouge | 25 ml | 3,20 € | 10.0 % | 80,00 € |
| 1.2.3 | Tube PER Ø16 gainé bleu (eau froide) Tube PER multicouche Ø16 avec gaine de protection bleue | 25 ml | 3,20 € | 10.0 % | 80,00 € |
| 1.2.4 | Raccords PER Ø16 Raccords droits, coudes, tés pour tube PER, sertissage | 20 u | 4,50 € | 10.0 % | 90,00 € |
| 1.2.5 | Installation réseau alimentation Pose et raccordement des nourrices, tirage des tubes PER, sertissage des raccords | 6 h | 65,00 € | 10.0 % | 390,00 € |
| 1.3 | Réseau évacuation eaux usées | | | | |
| 1.3.1 | Tube PVC Ø100 évacuation principale Tube PVC assainissement Ø100 pour chute principale | 3 ml | 12,00 € | 10.0 % | 36,00 € |
| 1.3.2 | Tube PVC Ø32 évacuation vasque Tube PVC évacuation Ø32 pour raccordement vasque | 2 ml | 8,50 € | 10.0 % | 17,00 € |
| 1.3.3 | Raccords PVC évacuation Coudes, tés, manchons de raccordement PVC assainissement | 8 u | 6,50 € | 10.0 % | 52,00 € |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|--|--|-------|----------|--------|----------|
| 1.3.4 | Installation réseau évacuation Pose et raccordement des tubes PVC, collage, mise en pente | 4 h | 65,00 € | 10.0 % | 260,00 € |
| 1.4 Équipements sanitaires | | | | | |
| 1.4.1 | Ballon eau chaude électrique 200L Chauffe-eau électrique vertical 200L stéatite, résistance blindée | 1 u | 420,00 € | 10.0 % | 420,00 € |
| 1.4.2 | Kit de fixation ballon eau chaude Équerre de fixation murale renforcée pour ballon 200L | 1 u | 35,00 € | 10.0 % | 35,00 € |
| 1.4.3 | Installation ballon eau chaude Pose, fixation, raccordement hydraulique et électrique du ballon | 3 h | 65,00 € | 10.0 % | 195,00 € |
| 1.4.4 | Vasque céramique avec meuble Ensemble vasque céramique blanche 60cm avec meuble 2 tiroirs | 1 u | 280,00 € | 10.0 % | 280,00 € |
| 1.4.5 | Mitigeur vasque Mitigeur lavabo chromé avec cartouche céramique | 1 u | 85,00 € | 10.0 % | 85,00 € |
| 1.4.6 | Installation vasque et mitigeur Pose de la vasque, fixation du meuble, raccordement du mitigeur | 2,5 h | 65,00 € | 10.0 % | 162,50 € |
| 1.4.7 | Mitigeur douche thermostatique Mitigeur thermostatique douche avec douchette et flexible | 1 u | 120,00 € | 10.0 % | 120,00 € |
| 1.4.8 | Installation mitigeur douche Pose et raccordement du mitigeur thermostatique douche | 1 h | 65,00 € | 10.0 % | 65,00 € |
| 1.5 Fermeture de douche | | | | | |
| 1.5.1 | Paroi de douche 3 faces Paroi de douche fixe + porte 80x80cm, verre sécurit 6mm | 1 u | 320,00 € | 10.0 % | 320,00 € |
| 1.5.2 | Installation paroi de douche Pose, réglage et étanchéité de la paroi de douche | 2 h | 65,00 € | 10.0 % | 130,00 € |
| 2 CUISINE - Piqûre d'alimentation | | | | | |
| 2.1 | Tube PVC Ø40 évacuation cuisine Tube PVC assainissement Ø40 pour évacuation évier cuisine | 8 ml | 9,50 € | 10.0 % | 76,00 € |
| 2.2 | Raccords PVC Ø40 Coudes et raccords de jonction PVC Ø40 | 4 u | 5,50 € | 10.0 % | 22,00 € |
| 2.3 | Installation piqûre cuisine Percement, tirage et raccordement de la piqûre Ø40 jusqu'à la cuisine | 3 h | 65,00 € | 10.0 % | 195,00 € |
| 3 FINITIONS ET CONTRÔLES | | | | | |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|--|-------|----------|--------|----------|
| 3.1 | Tests et mise en service Test d'étanchéité des réseaux, purge, réglages et mise en service | 1 fft | 120,00 € | 10.0 % | 120,00 € |
| 3.2 | Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet des équipements et évacuation des emballages | 1 fft | 80,00 € | 10.0 % | 80,00 € |
| 3.3 | Évacuation déchets Évacuation des anciens équipements et déchets de chantier en déchetterie | 1 fft | 60,00 € | 10.0 % | 60,00 € |
| 4 | RECOMMANDATIONS TECHNIQUES : Prévoir une alimentation électrique dédiée pour le ballon eau chaude (disjoncteur 20A). Vérifier la capacité portante du mur pour la fixation du ballon 200L. La mise aux normes inclut l'installation de vannes d'arrêt individuelles et la protection anti-retour. Garantie 2 ans sur les prestations et équipements. | | | | |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total net HT | 3 740,50 € |
| TVA (10.0%) | 374,05 € |
| Total TTC | 4 114,55 € |
| Net à payer | 4 114,55 € |

Offre valable jusqu'au **14/11/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature