



ESTIMATION

N° D202507-321

En date du 21/07/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

DOMAINE

M. Erwan Piolot

8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

SOL - E05

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1 PRÉPARATION DES SUPPORTS					
1.1	Nettoyage et préparation des supports Nettoyage approfondi, dégraissage et dépoussiérage des surfaces	58,34 M2	8,50 €	10.0 %	495,89 €
1.2	Ragrément autolissant Application d'un ragréage P3 fibré pour nivellation des supports	58,34 M2	12,00 €	10.0 %	700,08 €
2 REVÊTEMENT LIBERTY CLIC 70 - PIÈCES DE VIE					
2.1	Fourniture et pose de lames Liberty Clic 70 haute résistance (classement U4P3)				
2.2	Fourniture lames Liberty Clic 70 Lames Liberty Clic 70 - 5mm, décor chêne naturel	50,66 M2	45,00 €	10.0 %	2 279,70 €
2.3	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage avec joints de dilatation périphériques	50,66 M2	28,00 €	10.0 %	1 418,48 €
2.4	Plinthes assorties Fourniture plinthes H.6cm assorties au sol	85 ML	8,50 €	10.0 %	722,50 €
2.5	Pose des plinthes Pose des plinthes avec collage	85 ML	8,00 €	10.0 %	680,00 €
3 CARRELAGE - PIÈCES D'EAU					
3.1	Fourniture et pose de carrelage grès cérame 45x45cm				
3.2	Fourniture carrelage sol Carrelage grès cérame 45x45cm, antidérapant R10	7,68 M2	32,00 €	10.0 %	245,76 €
3.3	Pose du carrelage Pose collée avec joints de 3mm	7,68 M2	45,00 €	10.0 %	345,60 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.4	Plinthes assorties Plinthes carrelage assorties H.8cm	15 ML	8,50 €	10.0 %	127,50 €
3.5	Pose des plinthes carrelage Pose collée avec joints assortis	15 ML	12,00 €	10.0 %	180,00 €
4 FINITIONS ET NETTOYAGE					
4.1	Profilés de finition Barres de seuil et profilés de transition entre revêtements	8 U	15,00 €	10.0 %	120,00 €
4.2	Pose des profilés Installation des barres de seuil et profilés	8 U	12,00 €	10.0 %	96,00 €
4.3	Nettoyage final Nettoyage complet et évacuation des déchets	58,34 M2	3,50 €	10.0 %	204,19 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT 7 615,70 €

TVA (10.0%) 761,57 €

Total TTC 8 377,27 €

Net à payer 8 377,27 €

Offre valable jusqu'au **20/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature