



# ESTIMATION

N° D202507-373

En date du 23/07/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### DOMAINE

M. Erwan Piolot

8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier  
60 Avenue du Bois d'Isis  
29100 Douarnenez

Sol - D03

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	SÉJOUR - Sol Liberty Clic 70 (12.63 m <sup>2</sup> )				
1.1	Préparation du support				
1.1.1	Nettoyage et préparation du support Dépose des plinthes existantes, nettoyage, dépoussiérage	12,63 M2	8,00 €	10.0 %	101,04 €
1.1.2	Ragrément autolissant P3 Fourniture et application de r agrément fibré haute résistance	12,63 M2	12,00 €	10.0 %	151,56 €
1.2	Revêtement de sol Liberty Clic 70				
1.2.1	Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70, 7mm d'épaisseur, classe d'usage 33, protection PUR	13,89 M2	45,00 €	10.0 %	625,05 €
1.2.2	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage, découpes et ajustements	12,63 M2	25,00 €	10.0 %	315,75 €
1.3	Finitions				
1.3.1	Plinthes coordonnées Liberty Fourniture plinthes Liberty assorties H.6cm	14,5 ML	8,00 €	10.0 %	116,00 €
1.3.2	Pose des plinthes Pose des plinthes, découpes, collage	14,5 ML	8,00 €	10.0 %	116,00 €
2	SALLE D'EAU - Carrelage (3.94 m <sup>2</sup> )				
2.1	Préparation				
2.1.1	Préparation du support Nettoyage, dépose ancien revêtement si nécessaire	3,94 M2	12,00 €	10.0 %	47,28 €
2.1.2	Primaire d'accrochage Application primaire spécial carrelage	3,94 M2	8,00 €	10.0 %	31,52 €
2.2	Carrelage et pose				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.2.1	Carrelage grès cérame Fourniture carrelage 45x45cm, antidérapant R10	4,33 M2	35,00 €	10.0 %	151,55 €
2.2.2	Colle à carrelage Mortier colle C2 flex	4,33 M2	8,00 €	10.0 %	34,64 €
2.2.3	Pose du carrelage Pose collée, découpes, calage	3,94 M2	45,00 €	10.0 %	177,30 €
<b>2.3 Finitions</b>					
2.3.1	Plinthes assorties Fourniture plinthes assorties au carrelage	8,2 ML	8,00 €	10.0 %	65,60 €
2.3.2	Pose des plinthes Pose des plinthes avec découpes	8,2 ML	12,00 €	10.0 %	98,40 €
2.3.3	Joints Réalisation des joints sol et plinthes	3,94 M2	8,00 €	10.0 %	31,52 €
<b>3 Nettoyage et évacuation</b>					
3.1	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet des zones de travaux	16,57 M2	4,00 €	10.0 %	66,28 €
3.2	Évacuation des déchets Enlèvement et traitement des déchets	1 FT	120,00 €	10.0 %	120,00 €

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT 2 249,49 €

TVA (10.0%) 224,95 €

Total TTC 2 474,44 €

**Net à payer 2 474,44 €**

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature