



ESTIMATION

N° D202509-540

En date du 22/09/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

L'HER CARRELAGE

Patrice LE ROUX

2 Scavennou
29233 Cléder

SIRET : 88517671900015

Adresse du chantier
17 Rue d'Armor
29410 Pleyber-Christ

CARRELAGE - Maison incendié

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation des supports				
1.1	Nettoyage approfondi post-incendie Nettoyage et évacuation des résidus d'incendie, préparation des surfaces	61 m2	12,00 €	10.0 %	732,00 €
1.2	Application primaire d'accrochage Primaire d'accrochage pour support ancien	61 m2	4,50 €	10.0 %	274,50 €
1.3	Mise en œuvre du ragréage Ragrément autolissant P3 épaisseur moyenne 5mm	61 m2	18,00 €	10.0 %	1 098,00 €
2	Fourniture et pose du carrelage				
2.1	Carrelage grès cérame 45x45 Fourniture carrelage grès cérame 45x45cm, classe U4P4, coloris au choix	67 m2	35,00 €	10.0 %	2 345,00 €
2.2	Colle à carrelage C2S1 Colle carrelage flexible haute performance	61 m2	8,50 €	10.0 %	518,50 €
2.3	Pose du carrelage Pose collée au sol, joints inclus	61 m2	45,00 €	10.0 %	2 745,00 €
3	Finitions				
3.1	Plinthes assorties Fourniture plinthes assorties au carrelage	65 ml	8,50 €	10.0 %	552,50 €
3.2	Pose des plinthes Pose des plinthes avec coupes et joints	65 ml	12,00 €	10.0 %	780,00 €
3.3	Profilés de finition Baguettes de finition et seuils alu	8 u	25,00 €	10.0 %	200,00 €
3.4	Pose des profilés Pose des profilés de finition	8 u	15,00 €	10.0 %	120,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4	Nettoyage et évacuation				
4.1	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet après travaux	61 m2	4,50 €	10.0 %	274,50 €
4.2	Évacuation des déchets Location benne et évacuation en décharge	1 fft	350,00 €	10.0 %	350,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT 9 990,00 €

TVA (10.0%) 999,00 €

Total TTC 10 989,00 €

Net à payer 10 989,00 €

Offre valable jusqu'au **22/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature