



ESTIMATION

N° D202506-172

En date du 03/06/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

SAFTI

Mme Morgane Gaendner
Place Vinet
29200 Brest
SIRET : 85378921200018

Remplacement complet du système d'évacuation des eaux pluviales d'une maison.

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1 Travaux préparatoires					
1.1	Installation et sécurisation du chantier Installation échafaudage mobile, balisage zone de travail, protection des abords	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €
1.2	Dépose de l'ancien système Dépose complète des anciennes gouttières et descentes d'eaux pluviales, y compris crochets et supports	8 H	45,00 €	10.0 %	360,00 €
1.3	Évacuation des déchets Évacuation des anciens éléments en déchetterie spécialisée, avec bordereau de suivi	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
2 Fourniture et pose des gouttières					
2.1	Gouttières en zinc Fourniture gouttières en zinc développé 33, qualité professionnelle, finition naturelle	18 ML	28,00 €	20.0 %	504,00 €
2.2	Naissances de gouttières Fourniture naissances de gouttières en zinc pour raccordement aux descentes	2 U	22,00 €	20.0 %	44,00 €
2.3	Angles de gouttières Fourniture angles rentrants ou sortants en zinc soudés	4 U	35,00 €	20.0 %	140,00 €
2.4	Crochets et supports Fourniture des crochets renforcés et supports pour gouttières (1 tous les 50cm)	36 U	4,50 €	20.0 %	162,00 €
2.5	Pose des gouttières Installation des gouttières avec mise à niveau, pose des angles et naissances, fixation des supports	14 H	45,00 €	10.0 %	630,00 €
3 Fourniture et pose des descentes					
3.1	Descentes en zinc Fourniture descentes en zinc diamètre 80mm, qualité professionnelle	7 ML	25,00 €	20.0 %	175,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2	Coudes et raccords Fourniture coudes à 67° et manchons de raccordement en zinc	6 U	18,00 €	20.0 %	108,00 €
3.3	Colliers de fixation Fourniture colliers de fixation renforcés pour descentes (3 par descente)	6 U	5,50 €	20.0 %	33,00 €
3.4	Nables de récupération Fourniture nables de récupération en zinc avec grille pare-feuilles	2 U	32,00 €	20.0 %	64,00 €
3.5	Pose des descentes Installation des descentes d'eau avec fixation, raccordement aux gouttières et pose des nables	8 H	45,00 €	10.0 %	360,00 €
4 Finitions et contrôle					
4.1	Étanchéité et raccords Réalisation des joints d'étanchéité, soudures et raccordements	6 H	45,00 €	10.0 %	270,00 €
4.2	Accessoires d'étanchéité Fourniture mastic silicone, joints et accessoires d'étanchéité	1 U	65,00 €	20.0 %	65,00 €
4.3	Test et contrôle Test d'écoulement et contrôle général de l'installation	2 H	45,00 €	10.0 %	90,00 €
4.4	Garantie décennale incluse sur l'ensemble de l'installation				

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	3 405,00 €
TVA (10.0%)	211,00 €
TVA (20.0%)	259,00 €
Total TTC	3 875,00 €

Net à payer **3 875,00 €**

Offre valable jusqu'au **03/07/2025**

Bon pour accord et signature