



ESTIMATION

N° D202512-1025

En date du 19/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

MARION SALOU

Mme marion salou

90 Rue Ernest Hemingway
29200 Brest

SIRET : 92316934600015
N° TVA : FR37923169346

Adresse du chantier

4 Rue Louis Vierne
29200 Brest

CUISINE

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	CUISINE - 8,78 m ²				
1.1 Démolition et préparation					
1.1.1	Dépose de l'ancien carrelage mural Dépose soigneuse du carrelage mural existant, évacuation des gravats	15 m ²	25,00 €	10.0 %	375,00 €
1.1.2	Dépose des anciens appareils électroménagers Débranchement et dépose des anciens équipements, évacuation en déchetterie	5 u	45,00 €	10.0 %	225,00 €
1.1.3	Préparation des supports Ragrément et préparation des murs pour pose du carrelage	15 m ²	18,00 €	10.0 %	270,00 €
1.2 Carrelage mural					
1.2.1	Carrelage mural blanc brillant 20x20 cm Carrelage faïence blanc brillant, format 20x20 cm, qualité standard	16,5 m ²	42,00 €	10.0 %	693,00 €
1.2.2	Pose du carrelage mural Pose du carrelage avec mortier colle, joints compris	15 m ²	45,00 €	10.0 %	675,00 €
1.3 Meubles de cuisine					
1.3.1	Meubles bas de cuisine Meubles bas gamme moyenne, façades stratifiées, avec tiroirs et portes	3,5 ml	580,00 €	10.0 %	2 030,00 €
1.3.2	Meubles hauts de cuisine Meubles hauts gamme moyenne, façades stratifiées	3 ml	480,00 €	10.0 %	1 440,00 €
1.3.3	Pose et montage des meubles Montage et fixation des meubles bas et hauts, réglage	8 h	55,00 €	10.0 %	440,00 €
1.4 Plan de travail					

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.4.1	Plan de travail stratifié épaisseur 38 mm Plan de travail stratifié imitation bois ou pierre, épaisseur 38 mm, avec chants assortis	3,5 ml	180,00 €	10.0 %	630,00 €
1.4.2	Crédence stratifiée assortie Crédence stratifiée coordonnée au plan de travail	3,5 ml	85,00 €	10.0 %	297,50 €
1.4.3	Pose du plan de travail et crédence Découpe, ajustement et fixation du plan de travail et de la crédence	3,5 ml	55,00 €	10.0 %	192,50 €
1.5 Électroménager					
1.5.1	Réfrigérateur combiné Réfrigérateur combiné 300 litres, classe énergétique A+, gamme moyenne	1 u	650,00 €	20.0 %	650,00 €
1.5.2	Four encastrable Four électrique encastrable multifonction, catalyse, gamme moyenne	1 u	480,00 €	20.0 %	480,00 €
1.5.3	Plaque de cuisson vitrocéramique Plaque de cuisson vitrocéramique 4 foyers, 60 cm	1 u	320,00 €	20.0 %	320,00 €
1.5.4	Hotte aspirante Hotte décorative murale 60 cm, débit 600 m³/h, éclairage LED	1 u	280,00 €	20.0 %	280,00 €
1.5.5	Lave-vaisselle encastrable Lave-vaisselle encastrable 13 couverts, classe A+, gamme moyenne	1 u	520,00 €	20.0 %	520,00 €
1.5.6	Installation des appareils électroménagers Déballage, installation et raccordement de tous les appareils	5 u	75,00 €	10.0 %	375,00 €
1.6 Finitions					
1.6.1	Évier inox 1 bac avec égouttoir Évier inox à encastrer, 1 grand bac avec égouttoir	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
1.6.2	Mitigeur cuisine avec douchette Mitigeur chromé avec douchette extractible	1 u	190,00 €	10.0 %	190,00 €
1.6.3	Pose évier et robinetterie Pose et raccordement de l'évier et du mitigeur	1 u	85,00 €	10.0 %	85,00 €
1.6.4	Quincaillerie et accessoires Poignées de meubles, charnières, systèmes de fermeture	1 ens	150,00 €	10.0 %	150,00 €
1.6.5	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet de la cuisine après travaux	3 h	35,00 €	10.0 %	105,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	10 603,00 €
TVA (10.0%)	835,30 €
TVA (20.0%)	450,00 €
Total TTC	11 888,30 €
Net à payer	11 888,30 €

Offre valable jusqu'au **18/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :