



ESTIMATION

N° D202512-982
En date du 15/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenaél
29470 Plougastel Daoulas

IAD

M. Igor MEDJEAN
23 Avenue des États Unis
63140 Châtel-Guyon

Adresse du chantier
3 Rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

Isolation intérieur

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et protection du chantier				
1.1	Protection des sols et équipements Mise en place de bâches de protection au sol et sur les équipements fixes	48 m2	2,50 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Installation de chantier Installation du matériel, échafaudages et équipements de sécurité	1 fft	350,00 €	10.0 %	350,00 €
2	Dépose des revêtements existants				
2.1	Dépose lambris bois Dépose soigneuse du lambris bois existant sur les murs	35 m2	15,00 €	10.0 %	525,00 €
2.2	Dépose plaques de plâtre existantes Dépose des plaques de plâtre existantes si nécessaire	25 m2	15,00 €	10.0 %	375,00 €
2.3	Nettoyage et préparation des supports Nettoyage, dépoussiérage et préparation des murs supports	60 m2	4,50 €	10.0 %	270,00 €
3	Isolation thermique des murs				
3.1	Fourniture isolant				
3.1.1	Laine de verre 100mm R=2.5 Laine de verre semi-rigide épaisseur 100mm, R=2.5 m².K/W, rouleau de 1.35m x 6m	10 rlx	45,00 €	10.0 %	450,00 €
3.2	Pose de l'isolant				
3.2.1	Pose ossature métallique Fourniture et pose d'ossature métallique rails et montants 48mm pour fixation isolant et BA13	60 m2	18,00 €	10.0 %	1 080,00 €
3.2.2	Pose laine de verre entre montants Pose de la laine de verre entre les montants de l'ossature métallique	60 m2	18,50 €	10.0 %	1 110,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2.3	Pare-vapeur Fourniture et pose de pare-vapeur pour assurer l'étanchéité à l'air	65 m2	5,00 €	10.0 %	325,00 €
4 Doublage plaques de plâtre BA13					
4.1	Plaques de plâtre BA13 standard Fourniture de plaques de plâtre BA13 standard 2.50m x 1.20m	25 plq	18,50 €	10.0 %	462,50 €
4.2	Visserie et fixations Vis auto-perceuses, chevilles et fixations diverses pour BA13	1 fft	120,00 €	10.0 %	120,00 €
4.3	Pose des plaques BA13 Découpe et pose des plaques de plâtre BA13 sur ossature métallique, vissage	60 m2	15,00 €	10.0 %	900,00 €
5 Passages techniques					
5.1	Réservations pour passages électriques Création de réservations et passages dans l'ossature et le BA13 pour câbles électriques	15 u	18,00 €	10.0 %	270,00 €
5.2	Réservations pour passages plomberie Création de réservations et passages dans l'ossature et le BA13 pour tuyaux de plomberie	8 u	25,00 €	10.0 %	200,00 €
5.3	Gaines ICTA pour électricité Fourniture et pose de gaines ICTA diamètre 20mm pour protection câbles électriques	40 ml	3,50 €	10.0 %	140,00 €
6 Finitions					
6.1	Bandes à joints et enduit Fourniture de bandes à joints calicot et enduit de rebouchage	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
6.2	Traitement des joints Application de bandes à joints et enduit sur toutes les jonctions de plaques	60 m2	18,00 €	10.0 %	1 080,00 €
6.3	Ponçage et lissage Ponçage et lissage complet des surfaces pour obtenir un rendu parfait	60 m2	6,50 €	10.0 %	390,00 €
6.4	Cornières d'angle Fourniture et pose de cornières de protection sur les angles sortants	25 ml	4,50 €	10.0 %	112,50 €
7 Évacuation et nettoyage					
7.1	Évacuation des déchets Évacuation en déchetterie de tous les gravats, lambris, plâtre et emballages	3 m3	85,00 €	10.0 %	255,00 €
7.2	Nettoyage final du chantier Nettoyage complet du chantier et dépose des protections	1 fft	200,00 €	10.0 %	200,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	8 915,00 €
TVA (10.0%)	891,50 €
Total TTC	9 806,50 €
Net à payer	9 806,50 €

Offre valable jusqu'au 14/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :