



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenaël
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202508-487
En date du 23/08/2025

EIRL LIBERT THILBAULT

M. THIBAUT LIBERT

60 Rue Victor Hugo
29820 Guilers

SIRET : 53516134300020

N° TVA : FR84535161343

Adresse du chantier

17 Rue de l'Iroise
29810 Plouarzel

Salle de bain

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
1.1	Protection et préparation du chantier Protection des zones de passage et des éléments conservés	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
1.2	Démontage et évacuation Dépose du bidet, ancien meuble vasque, baignoire et revêtement sol	1 u	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2	PLOMBERIE				
2.1	Modification réseau d'alimentation Création alimentation eau chaude/froide pour douche, suppression bidet	1 U	580,00 €	10.0 %	580,00 €
2.2	Modification évacuation Création évacuation douche, adaptation réseaux	1 U	420,00 €	10.0 %	420,00 €
3	ÉQUIPEMENTS SANITAIRES				
3.1	Receveur de douche Receveur extra-plat 80x120cm en céramique blanc avec bonde extra-plate	1 U	495,00 €	10.0 %	495,00 €
3.2	Paroi de douche Paroi fixe en verre securit 8mm avec traitement anticalcaire	1 U	590,00 €	10.0 %	590,00 €
3.3	Installation douche Pose receveur et paroi de douche avec étanchéité périphérique	1 U	580,00 €	10.0 %	580,00 €
3.4	Meuble double vasque Ensemble meuble 120cm avec double vasque, miroir LED et éclairage	1 U	1 290,00 €	10.0 %	1 290,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.5	Colonne de rangement Colonne assortie au meuble, 2 portes, H.160cm	1 U	420,00 €	10.0 %	420,00 €
3.6	Installation meubles Pose et raccordement meuble double vasque et colonne	1 U	380,00 €	10.0 %	380,00 €
3.7	Robinetterie Pack robinetterie design : mitigeur thermostatique douche, douchette, flexible, 2 mitigeurs lavabo	1 U	690,00 €	10.0 %	690,00 €

4 REVÊTEMENTS

4.1	Carrelage sol Fourniture carrelage grès cérame 60x60 aspect moderne	7 u	120,00 €	10.0 %	840,00 €
4.2	Pose carrelage Pose carrelage sol avec plinthes assorties	7 u	120,00 €	10.0 %	840,00 €

5 FINITIONS

5.1	Nettoyage Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
-----	--	-----	----------	--------	----------

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	7 935,00 €
TVA (10.0%)	793,50 €
Total TTC	8 728,50 €
Net à payer	8 728,50 €

Offre valable jusqu'au **22/09/2025**

Bon pour accord et signature