



# ESTIMATION

N° D202511-757

En date du 03/11/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

M. Jerome Cornaglia

Lieu dit bereté  
09230 Sainte croix volvestre

Adresse du chantier  
4 rue notre dame 3360 LESTELLE DE ST MARTORY  
31360 LESTELLE DE ST MARTORY

### Lot Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<b>1 TABLEAU ÉLECTRIQUE ET GTL</b>					
1.1	Fourniture tableau électrique  Tableau électrique pré-équipé 3 rangées - 13 modules - Disjoncteur de branchement 500mA sélectif - Interrupteur différentiel 40A 30mA type A - Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC - Disjoncteurs divisionnaires (10x16A, 5x20A, 2x32A) - Borniers de raccordement phase/neutre/terre - Conforme NF C 15-100	1 u	450,00 €	10.0 %	450,00 €
1.2	Pose et raccordement tableau électrique  Installation et câblage complet du tableau électrique - Raccordement des circuits - Repérage des circuits - Mise en service et vérification - Main d'œuvre qualifiée	8 h	55,00 €	10.0 %	440,00 €
1.3	Fourniture GTL (Gaine Technique Logement)  Gaine Technique Logement complète hauteur 2.50m - Coffret GTL avec porte - Rail et accessoires de fixation - Conforme NF C 15-100	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
1.4	Pose GTL  Installation et fixation de la GTL - Mise en place du tableau - Préparation passages de câbles	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €
<b>2 TABLEAU DE COMMUNICATION</b>					
2.1	Fourniture coffret de communication  Coffret de communication grade 2 - Switch 8 ports RJ45 - Répartiteur TV - DTI (Dispositif de Terminaison Intérieure) - Brassage et connectique - Conforme NF C 15-100	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
2.2	Pose coffret de communication  Installation du coffret dans la GTL - Raccordement des équipements - Brassage - Mise en service	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €
2.3	Câblage réseau RJ45  Câble réseau cat 6 FTP blindé - Par point RJ45 - Gaine ICTA comprise	8 u	45,00 €	10.0 %	360,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.4	Pose prises RJ45 Installation et raccordement des prises RJ45 - Test de continuité	8 u	35,00 €	10.0 %	280,00 €
<b>3 CIRCUITS ÉLECTRIQUES - PRISES DE COURANT</b>					
3.1	Fourniture prises 16A avec terre Prise de courant 16A 2P+T - Avec enjoliveur et plaque de finition - Blanc ou ivoire	45 u	8,50 €	10.0 %	382,50 €
3.2	Câble 3x2.5mm <sup>2</sup> pour prises Câble rigide 3G2.5mm <sup>2</sup> pour circuits prises de courant 16A	350 m	4,20 €	10.0 %	1 470,00 €
3.3	Gaines ICTA Ø20 pour prises Gaines ICTA diamètre 20mm avec tire-fil	350 m	1,10 €	10.0 %	385,00 €
3.4	Boîtes d'encastrement pour prises Boîtes d'encastrement Ø67mm étanches avec griffes	45 u	2,80 €	10.0 %	126,00 €
3.5	Pose prises de courant Saignée - Pose gaine - Tirage câble - Raccordement prise - Rebouchage - Main d'œuvre	45 u	42,00 €	10.0 %	1 890,00 €
<b>4 CIRCUITS ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGES</b>					
4.1	Fourniture interrupteurs va-et-vient Interrupteur va-et-vient avec enjoliveur et plaque - Blanc ou ivoire	20 u	9,50 €	10.0 %	190,00 €
4.2	Câble 3x1.5mm <sup>2</sup> pour éclairages Câble rigide 3G1.5mm <sup>2</sup> pour circuits éclairage	280 m	2,50 €	10.0 %	700,00 €
4.3	Gaines ICTA Ø16 pour éclairages Gaines ICTA diamètre 16mm avec tire-fil	280 m	0,90 €	10.0 %	252,00 €
4.4	Boîtes DCL pour points lumineux Boîtes DCL (Dispositif de Connexion Luminaire) avec connecteur automatique - Conforme NF C 15-100	25 u	4,50 €	10.0 %	112,50 €
4.5	Boîtes d'encastrement pour interrupteurs Boîtes d'encastrement Ø67mm étanches avec griffes	20 u	2,80 €	10.0 %	56,00 €
4.6	Pose points lumineux Saignée - Pose gaine - Tirage câble - Installation boîte DCL - Raccordement - Main d'œuvre	25 u	38,00 €	10.0 %	950,00 €
4.7	Pose interrupteurs Saignée - Pose boîte - Tirage câble - Raccordement interrupteur - Rebouchage	20 u	40,00 €	10.0 %	800,00 €
<b>5 CIRCUITS SPÉCIALISÉS</b>					
5.1	Circuit spécialisé 32A (plaque de cuisson) Câble 3G6mm <sup>2</sup> - Gaine ICTA Ø25 - Prise spécialisée 32A - Boîte d'encastrement - Disjoncteur 32A au tableau	1 u	95,00 €	10.0 %	95,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5.2	Pose circuit spécialisé 32A Saignée - Pose gaine - Tirage câble - Raccordement prise et tableau	4 h	55,00 €	10.0 %	220,00 €
5.3	Circuit spécialisé 20A (four, lave-vaisselle) Câble 3G2.5mm <sup>2</sup> - Gaine ICTA Ø20 - Prise spécialisée 20A - Boîte d'encastrement - Disjoncteur 20A au tableau	3 u	68,00 €	10.0 %	204,00 €
5.4	Pose circuits spécialisés 20A Saignée - Pose gaine - Tirage câble - Raccordement prise et tableau	9 h	55,00 €	10.0 %	495,00 €
<b>6 MISE À LA TERRE ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES</b>					
6.1	Fourniture piquet de terre Piquet de terre cuivré 1.50m - Barrette de mesure - Câble de terre 25mm <sup>2</sup>	1 u	85,00 €	10.0 %	85,00 €
6.2	Installation mise à la terre Fouille - Pose piquet - Installation barrette de mesure - Raccordement tableau - Mesure de résistance	4 h	55,00 €	10.0 %	220,00 €
6.3	Liaison équipotentielle salle de bain Câble 6mm <sup>2</sup> vert/jaune - Colliers de mise à la terre - Raccordement des masses métalliques	2 u	45,00 €	10.0 %	90,00 €
6.4	Pose liaisons équipotentielles Installation et raccordement des liaisons équipotentielles dans les salles d'eau	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €
<b>7 MISE EN CONFORMITÉ NF C 15-100</b>					
7.1	Vérification et mise en conformité Contrôle de l'ensemble de l'installation - Vérification conformité NF C 15-100 - Tests de continuité - Tests différentiels - Tests de déclenchement - Mesure d'isolement - Ajustements nécessaires	6 h	45,00 €	10.0 %	270,00 €
7.2	Petites fournitures diverses Dominos - Serre-câbles - Chevilles - Vis - Colliers - Goulotte de finition si nécessaire - Consommables	1 fft	320,00 €	10.0 %	320,00 €
<b>8 NETTOYAGE ET GESTION DES DÉCHETS</b>					
8.1	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet du chantier - Aspiration des gravats - Nettoyage des sols - Évacuation des emballages	1 fft	135,00 €	10.0 %	135,00 €
8.2	Évacuation déchets en déchetterie Transport et évacuation des déchets électriques et gravats en déchetterie agréée - Frais de déchetterie inclus	1 fft	135,00 €	10.0 %	135,00 €
<b>9 DÉPLACEMENT ET COORDINATION</b>					
9.1	Déplacement et logistique Frais de déplacement - Transport matériel - Coordination de chantier	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €

## Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	12 358,00 €
TVA (10.0%)	1 235,80 €
Total TTC	13 593,80 €
<b>Net à payer</b>	<b>13 593,80 €</b>

Offre valable jusqu'au **03/12/2025**

Bon pour accord et signature