



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenaël
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202512-925
En date du 04/12/2025

LOGIVAL

Mme Valerie CHARPENAY
116 Chemin de Crepan
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier
14 Rue de la Gare
01150 Lagnieu

Isolation intérieure / Pose de placo

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Cloisons SAD 160				
1.1	Fournitures				
1.1.1	Rails métalliques 48mm pour SAD 160 Double rails métalliques de 48mm pour structure de cloison SAD 160, longueur standard	19,4 ml	8,50 €	20.0 %	164,90 €
1.1.2	Montants métalliques 48mm Montants métalliques 48mm pour ossature de cloison SAD, entraxe 60cm	32 ml	3,20 €	20.0 %	102,40 €
1.1.3	Plaques de plâtre BA13 standard Plaques de plâtre BA13 standard pour doublage des cloisons, dimensions 2500x1200mm	16 plq	7,50 €	10.0 %	120,00 €
1.1.4	Laine de roche épaisseur 160mm Isolant laine de roche semi-rigide épaisseur 160mm pour isolation phonique et thermique des cloisons	19,4 m2	12,80 €	10.0 %	248,32 €
1.1.5	Visserie et fixations Vis autoperceuses, chevilles, bandes à joint, enduit de finition	1 ens	95,00 €	20.0 %	95,00 €
1.2	Main d'œuvre				
1.2.1	Pose de l'ossature métallique Traçage, pose des rails et montants métalliques, réglage et fixation de l'ossature complète	19,4 ml	18,50 €	10.0 %	358,90 €
1.2.2	Pose de l'isolant laine de roche Découpe et insertion de la laine de roche dans l'ossature métallique	19,4 m2	8,00 €	10.0 %	155,20 €
1.2.3	Pose des plaques BA13 Découpe, ajustement et vissage des plaques de plâtre BA13 sur ossature	38,8 m2	15,00 €	10.0 %	582,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.2.4	Traitement des joints et finitions Application bandes à joint, enduit, ponçage et finition soignée des cloisons	38,8 m2	12,00 €	10.0 %	465,60 €
2 Faux plafonds					
2.1 Fournitures					
2.1.1	Ossature métallique pour faux plafond Rails, fourrures, suspentes et accessoires pour structure de faux plafond	8,82 m2	9,50 €	20.0 %	83,79 €
2.1.2	Plaques de plâtre BA13 standard Plaques de plâtre BA13 standard pour habillage du faux plafond	4 plq	7,50 €	10.0 %	30,00 €
2.1.3	Laine de roche pour plafond Isolant laine de roche pour isolation phonique et thermique du plafond	8,82 m2	11,50 €	10.0 %	101,43 €
2.1.4	Visserie et bandes à joint Vis, chevilles, bandes à joint et enduit pour faux plafonds	1 ens	45,00 €	20.0 %	45,00 €
2.2 Main d'œuvre					
2.2.1	Pose de l'ossature de faux plafond Traçage, pose des suspentes, rails et fourrures pour structure de faux plafond	8,82 m2	22,00 €	10.0 %	194,04 €
2.2.2	Pose de l'isolant Découpe et mise en place de la laine de roche dans le faux plafond	8,82 m2	9,00 €	10.0 %	79,38 €
2.2.3	Pose des plaques BA13 Découpe, ajustement et vissage des plaques de plâtre BA13 sur ossature de plafond	8,82 m2	18,00 €	10.0 %	158,76 €
2.2.4	Traitement des joints et finitions Application bandes à joint, enduit, ponçage et finition du faux plafond	8,82 m2	14,00 €	10.0 %	123,48 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	3 108,20 €
TVA (10.0%)	261,71 €
TVA (20.0%)	98,22 €
Total TTC	3 468,13 €
Net à payer	3 468,13 €

Offre valable jusqu'au 03/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.