



# ESTIMATION

N° D202509-597  
En date du 29/09/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

### Hadrien Legendre

22 Rue Claude Forbin  
29200 Brest

Adresse du chantier  
13 Rue du Docteur Morvan  
29870 Lannilis

### Désamiantage

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	MISE EN SÉCURITÉ ET PRÉPARATION				
1.1	Installation de chantier Mise en place des équipements de sécurité, signalisation, protection des accès	1 fft	850,00 €	20.0 %	850,00 €
1.2	Confinement de la zone de travail Mise en place du confinement étanche, sas d'entrée et sortie, extracteurs d'air	52 m2	25,00 €	20.0 %	1 300,00 €
1.3	Équipements de protection individuelle Combinaisons jetables, masques FFP3, gants, sur-chaussures pour l'équipe	1 fft	320,00 €	20.0 %	320,00 €
2	DÉSAMIANTAGE DE LA TOITURE				
2.1	Dépose de la couverture fibre-ciment amiantée Dépose soignée des plaques fibro-ciment par aspersion d'eau, conditionnement étanche	52 m2	45,00 €	20.0 %	2 340,00 €
2.2	Dépose des accessoires amiantés Faîtage, arêtières, rives et autres éléments en fibre-ciment amiantée	25 ml	18,00 €	20.0 %	450,00 €
2.3	Nettoyage et décontamination de la charpente Aspiration HEPA et nettoyage humide de la charpente après dépose	52 m2	12,00 €	20.0 %	624,00 €
3	CONDITIONNEMENT ET ÉVACUATION				
3.1	Conditionnement des déchets amiantés Emballage double en sacs étanches étiquetés, palettisation	8 t	180,00 €	20.0 %	1 440,00 €
3.2	Transport en centre de traitement agréé Évacuation en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD)	8 t	420,00 €	20.0 %	3 360,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.3	Certificats et traçabilité BSD (Bordereau de Suivi des Déchets), certificat de destruction	1 fft	150,00 €	20.0 %	150,00 €

#### 4 CONTRÔLES ET REMISE EN ÉTAT

4.1	Mesures d'empoussièrément final Contrôle atmosphérique par organisme agréé avant levée du confinement	1 fft	480,00 €	20.0 %	480,00 €
4.2	Démontage du chantier Démontage du confinement, nettoyage et évacuation du matériel	1 fft	650,00 €	20.0 %	650,00 €
4.3	IMPORTANT : Cette intervention nécessite une entreprise certifiée SS4 (Sous-Section 4) pour le désamiantage. Un plan de retrait sera établi et soumis à l'inspection du travail avant intervention.				

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajoutés en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	11 964,00 €
TVA (20.0%)	2 392,80 €
Total TTC	14 356,80 €
<b>Net à payer</b>	<b>14 356,80 €</b>

Offre valable jusqu'au **29/10/2025**

Bon pour accord et signature