



## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### KRÉA'RENOV

M. Jonathan Dagorne  
3 Richuel  
56400 undefined (undefined)

SIRET : 83013946500017  
N° TVA : FR55830139465

Adresse du chantier  
289 Rue de la Résistance  
56580 Crédin (France )

#### Menuiserie - Logement 4 (sous sol)

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	INFORMATIONS TECHNIQUES				
1.1	Spécifications menuiseries PVC <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilés PVC Classe A (épaisseur <math>\geq 2.8\text{mm}</math>)</li><li>• Double vitrage 4/16/4 à faible émissivité</li><li>• Coefficient thermique <math>U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2.\text{K}</math></li><li>• Affaiblissement acoustique <math>R_w \geq 31 \text{ dB}</math></li><li>• Joint d'étanchéité périphérique</li><li>• Renforts métalliques selon dimensions</li></ul>				
1.2	Spécifications porte-fenêtre d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• Serrure 3 points automatique A2P*</li><li>• Cylindre haute sécurité avec carte de reproduction</li><li>• Seuil PMR en aluminium (hauteur <math>\leq 20\text{mm}</math>)</li><li>• Joint périphérique double lèvre</li><li>• Poignée extérieure et béquille intérieure</li></ul>				
1.3	Spécifications volets roulants <ul style="list-style-type: none"><li>• Lames PVC double paroi 40mm</li><li>• Moteur radio SOMFY avec point de commande mural</li><li>• Télécommande individuelle par volet</li><li>• Arrêt sur obstacle</li><li>• Système anti-relevage</li><li>• Manœuvre de secours en cas de panne</li></ul>				
2	PRÉPARATION ET DÉPOSE				
2.1	Installation et protection du chantier Protection des sols et mobiliers, installation des équipements de sécurité	1 U	250,00 €	10.0 %	250,00 €
2.2	Dépose complète des menuiseries Dépose totale des menuiseries existantes avec évacuation, préparation des supports	4 U	180,00 €	10.0 %	720,00 €
3	MENUISERIES EXTERIEURES				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.1	Portes-fenêtres PVC				
3.1.1	Fourniture porte-fenêtre d'entrée PVC blanc Porte-fenêtre PVC blanc 2 vantaux classe A servant d'entrée principale avec 2 vitraux, double vitrage 4/16/4 faible émissivité, serrure 3 points, dim. 190x215cm	1 u	1 080,00 €	10.0 %	1 080,00 €
3.1.2	Fourniture porte-fenêtre PVC blanc standard Porte-fenêtre PVC blanc 2 vantaux classe A avec 2 vitraux, double vitrage 4/16/4 faible émissivité, dim. 190x215cm	1 u	930,00 €	10.0 %	930,00 €
3.1.3	Pose porte-fenêtre d'entrée PVC Pose en neuf après dépose totale, avec réglages, étanchéité et sécurisation spécifique entrée	1 U	420,00 €	10.0 %	420,00 €
3.1.4	Pose porte-fenêtre PVC standard Pose en neuf après dépose totale, avec réglages et étanchéité	1 U	380,00 €	10.0 %	380,00 €
4	PORTES INTÉRIEURES				
4.1	Fourniture portes intérieures Bloc-porte plein classique, âme alvéolaire, finition pré-peinte, dim. 83x204cm, avec quincaillerie	2 U	195,00 €	10.0 %	390,00 €
4.2	Pose portes intérieures Pose complète avec réglages et finitions	2 U	160,00 €	10.0 %	320,00 €
5	VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES				
5.1	Fourniture volet roulant électrique Volet roulant PVC blanc motorisé radio SOMFY, dim. 190x215cm avec télécommande individuelle	1 U	580,00 €	10.0 %	580,00 €
5.2	Pose volet roulant Pose complète avec raccordement électrique et réglages	1 U	220,00 €	10.0 %	220,00 €
6	FINITIONS ET NETTOYAGE				
6.1	Étanchéité et joints Réalisation des joints d'étanchéité intérieurs et extérieurs, silicone	4 U	55,00 €	10.0 %	220,00 €
6.2	Nettoyage final Nettoyage complet du chantier et évacuation des déchets	1 U	200,00 €	10.0 %	200,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	5 710,00 €
TVA (10.0%)	571,00 €
Total TTC	6 281,00 €

Net à payer 6 281,00 €

Offre valable jusqu'au 29/08/2025

Bon pour accord et signature