



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202507-375
En date du 23/07/2025

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

Sol - D02

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation générale du chantier				
1.1	Protection et sécurisation Installation des protections sur zones sensibles et circulation	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2	Revêtement de sol Liberty Clic 70 - Pièces principales				
2.1	Préparation des supports Nettoyage, ponçage et application d'un ragréage autolissant	51,48 M2	12,00 €	10.0 %	617,76 €
2.2	Fourniture revêtement Liberty Clic 70 Lames Liberty Clic 70, ép. 4.5mm, couche d'usure 0.70mm, classement U4P3	56 M2	35,00 €	10.0 %	1 960,00 €
2.3	Pose revêtement Liberty Clic 70 Pose par clipsage avec joints de dilatation périphériques	51,48 M2	28,00 €	10.0 %	1 441,44 €
2.4	Plinthes coordonnées Fourniture plinthes assorties H.6cm	85 ML	6,50 €	10.0 %	552,50 €
2.5	Pose plinthes Pose des plinthes avec collage	85 ML	8,00 €	10.0 %	680,00 €
3	Carrelage salle de bain				
3.1	Préparation support salle de bain Nettoyage, application primaire d'accrochage	3,77 M2	15,00 €	10.0 %	56,55 €
3.2	Fourniture carrelage Carrelage grès cérame 45x45cm, antidérapant R10	4,5 M2	32,00 €	10.0 %	144,00 €
3.3	Pose carrelage sol Pose collée avec joints assortis	3,77 M2	45,00 €	10.0 %	169,65 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.4	Plinthes carrelage Fourniture plinthes assorties H.8cm	8 ML	8,00 €	10.0 %	64,00 €
3.5	Pose plinthes carrelage Pose des plinthes avec joints assortis	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €
4	Finitions et nettoyage				
4.1	Profilés de finition Barres de seuil et profilés de jonction	6 U	18,00 €	10.0 %	108,00 €
4.2	Pose profilés Pose des profilés de finition	6 U	15,00 €	10.0 %	90,00 €
4.3	Nettoyage final Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 U	250,00 €	10.0 %	250,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	6 409,90 €
TVA (10.0%)	640,99 €
Total TTC	7 050,89 €
Net à payer	7 050,89 €

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature