



ESTIMATION

N° D202512-907
En date du 03/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LA ROQUILLE

M. Éric Hyvernaud
16 Rue Gamard
37300 Joué-lès-Tours
SIRET : 81905609400025

Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Installation électrique complète - Type Pieuvre				
1.1	Tableau électrique et protection				
1.1.1	Tableau électrique pré-équipé 3 rangées Fourniture et pose d'un tableau électrique pré-câblé 3 rangées, comprenant disjoncteur de branchement 45A, parafoudre, interrupteurs différentiels 40A type A et AC, disjoncteurs divisionnaires adaptés aux circuits	1 u	1 050,00 €	10.0 %	1 050,00 €
1.1.2	Pose et raccordement du tableau électrique Main d'œuvre pour installation, câblage et mise en service du tableau électrique avec repérage des circuits	4 h	55,00 €	10.0 %	220,00 €
1.2	Installation pieuvre électrique				
1.2.1	Kit pieuvre électrique pré-câblée Fourniture d'une pieuvre électrique complète pré-câblée pour maison 100m², comprenant câbles d'alimentation vers prises, éclairages, volets roulants (environ 25 à 30 circuits)	1 ens	1 900,00 €	10.0 %	1 900,00 €
1.2.2	Installation de la pieuvre électrique Main d'œuvre pour déroulage, fixation et raccordement de la pieuvre électrique dans les combles ou vide sanitaire	6 h	55,00 €	10.0 %	330,00 €
1.3	Appareillage et finitions				
1.3.1	Prises de courant 16A avec terre Fourniture et pose de prises de courant 16A 2P+T, finition blanche standard (environ 35 prises pour 100m²)	35 u	28,00 €	10.0 %	980,00 €
1.3.2	Interrupteurs et va-et-vient Fourniture et pose d'interrupteurs simples et va-et-vient, finition blanche standard (environ 20 commandes)	20 u	25,00 €	10.0 %	500,00 €
1.3.3	Points lumineux - DCL Fourniture et pose de boîtiers DCL (Dispositif de Connexion Luminaire) au plafond ou appliques murales (environ 15 points lumineux)	15 u	25,00 €	10.0 %	375,00 €
1.4	VMC - Ventilation Mécanique Contrôlée				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.4.1	VMC simple flux hygroréglable Fourniture d'une VMC simple flux hygroréglable avec caisson, bouches d'extraction hygro (cuisine, salle de bain, WC, buanderie) et gaines	1 ens	450,00 €	10.0 %	450,00 €
1.4.2	Installation de la VMC Main d'œuvre pour pose du caisson VMC en combles, installation des bouches d'extraction, pose des gaines et raccordement électrique	5 h	55,00 €	10.0 %	275,00 €
1.5 Réseau TV et télécom					
1.5.1	Antenne TV râteau avec mât Fourniture d'une antenne TV TNT avec mât de fixation et câble coaxial	1 u	120,00 €	20.0 %	120,00 €
1.5.2	Installation antenne TV Main d'œuvre pour fixation de l'antenne TV en toiture, tirage du câble et raccordement	2 h	55,00 €	20.0 %	110,00 €
1.5.3	Prises RJ45 catégorie 6 Fourniture et pose de prises RJ45 cat 6 avec câblage vers coffret de communication (6 prises : salon, chambres, bureau)	6 u	55,00 €	10.0 %	330,00 €
1.5.4	Coffret de communication grade 2 Fourniture et pose d'un coffret de communication grade 2 avec brassage RJ45, répartiteur TV	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
1.6 Mise à la terre					
1.6.1	Piquet de terre et câble Fourniture de piquet de terre 1,50m en acier cuivré, câble de terre 25mm² et barrette de mesure	1 ens	105,00 €	10.0 %	105,00 €
1.6.2	Installation de la prise de terre Main d'œuvre pour enfoncement du piquet de terre, pose du câble jusqu'au tableau et raccordement avec barrette de mesure	2 h	55,00 €	10.0 %	110,00 €
1.7 Installation extérieure					
1.7.1	Prises extérieures étanches IP55 Fourniture et pose de prises extérieures étanches 16A avec terre et volet de protection (2 prises : façade et terrasse)	2 u	65,00 €	10.0 %	130,00 €
1.7.2	Points lumineux extérieurs Fourniture et pose de sorties de câble pour appliques ou spots extérieurs avec boîte étanche (2 points lumineux : entrée et terrasse)	2 u	65,00 €	10.0 %	130,00 €
1.7.3	Câble d'alimentation extérieur enterré Fourniture et pose de câble U1000R2V enterré avec gaine TPC pour alimentation des équipements extérieurs	15 ml	12,00 €	10.0 %	180,00 €
1.8 Mise en service et contrôle					

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.8.1	Mise en service et vérifications Main d'œuvre pour tests de continuité, mesure de résistance de terre, vérification des protections différentielles, étiquetage du tableau et mise sous tension	3 h	45,00 €	10.0 %	135,00 €
1.8.2	Attestation de conformité Consuel Constitution et envoi du dossier Consuel pour attestation de conformité électrique	1 u	150,00 €	20.0 %	150,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 760,00 €
TVA (10.0%)	738,00 €
TVA (20.0%)	76,00 €
Total TTC	8 574,00 €

Net à payer 8 574,00 €

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Offre valable jusqu'au **02/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :