



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202507-370
En date du 23/07/2025

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

Sol - E01

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|--|----------|---------|--------|------------|
| 1 | Préparation des supports | | | | |
| 1.1 | Nettoyage et préparation des supports Nettoyage, dépoussiérage et vérification des supports existants | 56,99 M2 | 8,00 € | 10.0 % | 455,92 € |
| 1.2 | Primaire d'accrochage Application d'un primaire d'accrochage pour support poreux | 56,99 M2 | 4,50 € | 10.0 % | 256,46 € |
| 1.3 | Ragréage autolissant Application d'un ragréage fibré P3 épaisseur moyenne 3mm | 56,99 M2 | 12,00 € | 10.0 % | 683,88 € |
| 2 | Sol PVC | | | | |
| 2.1 | Fourniture sol PVC Liberty Clic 70 Lames PVC Liberty Clic 70 aulique à clipser, épaisseur 5mm, couche d'usure 0.70mm, classement U4P3 | 54,51 M2 | 45,00 € | 10.0 % | 2 452,95 € |
| 2.2 | Pose sol PVC Pose par clipsage des lames PVC Liberty Clic 70, y compris découpes | 54,51 M2 | 28,00 € | 10.0 % | 1 526,28 € |
| 2.3 | Plinthes PVC Fourniture et pose de plinthes PVC assorties H7cm | 85 ML | 12,00 € | 10.0 % | 1 020,00 € |
| 3 | Carrelage salle de bain | | | | |
| 3.1 | Fourniture carrelage sol Carrelage grès cérame 45x45cm, antidérapant R10 | 2,48 M2 | 35,00 € | 10.0 % | 86,80 € |
| 3.2 | Pose carrelage sol Pose collée de carrelage sol y compris découpes et joints | 2,48 M2 | 45,00 € | 10.0 % | 111,60 € |
| 3.3 | Plinthes carrelage Fourniture et pose de plinthes assorties | 6,5 ML | 15,00 € | 10.0 % | 97,50 € |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-----|---|-----|----------|--------|----------|
| 4 | Finitions | | | | |
| 4.1 | Barres de seuil Fourniture et pose de barres de seuil en alu | 6 U | 25,00 € | 10.0 % | 150,00 € |
| 4.2 | Protection et nettoyage Protection des ouvrages, nettoyage final et évacuation des déchets | 1 F | 250,00 € | 10.0 % | 250,00 € |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------|------------|
| Total net HT | 7 091,39 € |
| TVA (10.0%) | 709,14 € |
| Total TTC | 7 800,53 € |

Net à payer 7 800,53 €

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature