



# ESTIMATION

N° D202507-275

En date du 09/07/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

LBI

M. Paul Nobou  
Impasse Émile Zola  
92600 Asnières-sur-Seine  
SIRET : 51936093700014

Adresse du chantier  
44 Rue de la ville l'Évêque  
28260 Berchères-sur-Vesgre

### Isolation intérieure / Pose de placo

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<b>1</b>	<b>1. Parois verticales - Doublages</b>				
1.1	Doublage Placotherm 100mm  Fourniture et pose de doublage thermique type Placotherm 100mm avec pare-vapeur, collé au MAP sur murs de façade, y compris plaques hydrofuges dans pièces humides. Finition conforme DTU 25.42	185 M2	65,00 €	10.0 %	12 025,00 €
1.2	Doublage galandage  Réalisation de doublage devant galandages, y compris traitement des liaisons avec menuiseries et continuité étanchéité à l'air	24 M2	75,00 €	10.0 %	1 800,00 €
<b>2</b>	<b>2. Isolation thermique et étanchéité à l'air</b>				
2.1	Isolation murs extérieurs  Fourniture et pose laine de roche 150mm ( $\lambda=0.032$ , $R=4.69$ ), membrane hygrovariable + vide technique 40mm, étanchéité Q4>0.3	185 M2	48,00 €	10.0 %	8 880,00 €
2.2	Isolation sous rampants  Fourniture et pose laine de bois 300mm ( $\lambda=0.036$ , $R=7.5$ ), suspentes sans pont thermique, membrane + vide technique	95 M2	85,00 €	10.0 %	8 075,00 €
<b>3</b>	<b>3. Cloisons Placostil</b>				
3.1	Cloison 72/48  Fourniture et pose cloison 72/48 avec isolant laine minérale, double BA13, joints 3 passes, semelles acoustiques	145 M2	55,00 €	10.0 %	7 975,00 €
3.2	Cloison Placomarine  Fourniture et pose cloison hydrofuge type Placomarine pour pièces humides	65 M2	65,00 €	10.0 %	4 225,00 €
<b>4</b>	<b>4. Faux plafonds</b>				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.1	Plafond standard Placostil Fourniture et pose plafond sur ossature F530 + BA13, joints traités	120 M2	45,00 €	10.0 %	5 400,00 €
4.2	Plafond sous rampant Fourniture et pose faux-plafond BA13 sous solivage bois, y compris réservations spots BT	95 M2	55,00 €	10.0 %	5 225,00 €
4.3	Plafond hydrofuge Placomarine Fourniture et pose faux-plafond hydrofuge pour pièces humides, joints traités	25 M2	58,00 €	10.0 %	1 450,00 €

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	55 055,00 €
TVA (10.0%)	5 505,50 €
Total TTC	60 560,50 €

**Net à payer 60 560,50 €**

Offre valable jusqu'au **08/08/2025**

Bon pour accord et signature