



# Rapido'Devis

**RAPIDO DEVIS**

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202507-369  
En date du 23/07/2025

## DOMAINE

M. Erwan Piolot  
8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier  
60 Avenue du Bois d'Isis  
29100 Douarnenez

Sol - E02

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Revêtement sol Liberty Clic 70				
1.1	Lames Liberty Clic 70 haute résistance, classement U4P3 - Épaisseur 4.5mm, couche d'usure 0.70mm, finition aulique				
1.2	Préparation des supports				
1.2.1	Nettoyage et dégraissage des supports Nettoyage approfondi et dégraissage des surfaces	69,52 M2	3,50 €	10.0 %	243,32 €
1.2.2	Application d'un ragréage autoissant P3 Fourniture et application ragréage fibre	69,52 M2	12,00 €	10.0 %	834,24 €
1.3	Fourniture et pose du revêtement				
1.3.1	Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70, finition aulique	76,47 M2	45,00 €	10.0 %	3 441,15 €
1.3.2	Pose des lames Liberty Clic Pose par clipsage, coupe et ajustement	69,52 M2	25,00 €	10.0 %	1 738,00 €
1.4	Finitions				
1.4.1	Plinthes coordonnées Fourniture plinthes assorties H7cm	95 ML	7,50 €	10.0 %	712,50 €
1.4.2	Pose des plinthes Pose et fixation des plinthes	95 ML	8,00 €	10.0 %	760,00 €
1.4.3	Barres de seuil Fourniture profils de transition	12 U	15,00 €	10.0 %	180,00 €
1.4.4	Pose barres de seuil Pose et fixation des profils	12 U	12,00 €	10.0 %	144,00 €
2	Carrelage salle de bain				
2.1	Préparation support				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.1.1	Préparation surface Nettoyage et application primaire d'accrochage	3,03 M2	8,00 €	10.0 %	24,24 €
2.2	Fourniture et pose carrelage				
2.2.1	Carrelage grès cérame Fourniture carrelage 45x45cm, antidérapant R10	3,33 M2	35,00 €	10.0 %	116,55 €
2.2.2	Pose carrelage Pose collée, joints inclus	3,03 M2	45,00 €	10.0 %	136,35 €
2.2.3	Plinthes assorties Fourniture plinthes coordonnées	7 ML	8,00 €	10.0 %	56,00 €
2.2.4	Pose plinthes Pose collée des plinthes	7 ML	12,00 €	10.0 %	84,00 €
3	Nettoyage et évacuation				
3.1	Nettoyage final Nettoyage complet après travaux	72,55 M2	3,00 €	10.0 %	217,65 €
3.2	Évacuation déchets Évacuation des déchets en déchetterie	1 F	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	8 868,00 €
TVA (10.0%)	886,80 €
Total TTC	9 754,80 €
<b>Net à payer</b>	<b>9 754,80 €</b>

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

Bon pour accord et signature