



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202511-796
En date du 14/11/2025

AMOREBB

M. marc baladier
2 La Merinais
35470 Bain-de-Bretagne

SIRET : 94531668500011
N° TVA : FR61945316685

Adresse du chantier
aa
35 230 Saint-Armel

maçonnerie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	FONDATIONS				
1.1	Terrassement pour fondations Excavation et préparation du terrain pour fondations à 80cm de profondeur	26,4 m3	35,00 €	20.0 %	924,00 €
1.2	Semelles filantes en béton armé Réalisation de semelles filantes en béton armé à 80cm de profondeur, ferrailage inclus	14,6 ml	85,00 €	20.0 %	1 241,00 €
1.3	Soubassement en parpaings Montage de 2 rangs de parpaings de soubassement avec chaînages horizontaux	29,2 m2	45,00 €	20.0 %	1 314,00 €
1.4	Hérisson et préparation Mise en place d'un hérisson drainant en graviers compactés	26,4 m2	18,00 €	20.0 %	475,20 €
1.5	Isolant dalle Fourniture et pose d'isolant thermique R=3.3 pour dalle béton	26,4 m2	22,00 €	20.0 %	580,80 €
1.6	Dalle béton armée Coulage dalle béton armée épaisseur 12cm avec treillis soudé	26,4 m2	65,00 €	20.0 %	1 716,00 €
2	R0 - GARAGE				
2.1	Montage murs périphériques en parpaings 15cm Élévation de 3 murs en parpaings de 15cm sur hauteur 2.5m, chaînages verticaux et horizontaux inclus	36,5 m2	48,00 €	20.0 %	1 752,00 €
2.2	Enduit traditionnel extérieur Application enduit traditionnel 3 couches sur murs extérieurs du garage	36,5 m2	42,00 €	20.0 %	1 533,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.3	Chaînage béton armé Réalisation chaînage périphérique en béton armé en tête de mur	14,6 ml	38,00 €	20.0 %	554,80 €
3	R1 - CHAMBRE COMBLES AMÉNAGÉS				
3.1	Pignon en parpaings Montage mur pignon en parpaings hauteur 3m au faitage, longueur 8m, ferrailage inclus	12 m2	58,00 €	20.0 %	696,00 €
3.2	Enduit traditionnel pignon Application enduit traditionnel 3 couches sur mur pignon extérieur	12 m2	42,00 €	20.0 %	504,00 €
3.3	Ouverture de communication Création d'une ouverture dans le mur existant entre maison et extension avec linteau béton armé	1 u	850,00 €	20.0 %	850,00 €
4	PRESTATIONS ANNEXES				
4.1	Évacuation gravats et déchets Évacuation des gravats et déchets de chantier en déchetterie	1 fft	450,00 €	20.0 %	450,00 €
4.2	Nettoyage de chantier Nettoyage final du chantier	1 fft	200,00 €	20.0 %	200,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	12 790,80 €
TVA (20.0%)	2 558,16 €
Total TTC	15 348,96 €
Net à payer	15 348,96 €

Offre valable jusqu'au **14/12/2025**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :