



# ESTIMATION

N° D202512-967  
En date du 12/12/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

### Thomas Solal

13 Rue Greneta  
03 Etage 1; Porte Droite, Lot 4  
75003 Paris

Adresse du chantier  
7 Rue de la Ferronnerie  
75001 Paris

### Salle de bain - Remplacement du carrelage

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et dépose				
1.1	Dépose ancien carrelage mural (faïence) Dépose soigneuse de l'ancienne faïence murale, évacuation des gravats incluse	14 m2	28,00 €	10.0 %	392,00 €
1.2	Dépose dalles plastiques au sol Retrait des dalles plastiques existantes au sol, nettoyage et préparation du support	4,57 m2	18,00 €	10.0 %	82,26 €
1.3	Préparation des supports muraux Ragréage et lissage des murs en plâtre, application d'un primaire d'accrochage	14 m2	15,00 €	10.0 %	210,00 €
1.4	Ragréage du sol Mise à niveau et préparation du sol avant pose du carrelage	4,57 m2	32,00 €	10.0 %	146,24 €
2	Fourniture carrelage et matériaux				
2.1	Carrelage sol antidérapant Carrelage grès cérame antidérapant adapté salle de bain, format 30x30 cm, coloris au choix, y compris marge de 10%	5 m2	55,00 €	10.0 %	275,00 €
2.2	Carrelage mural (faïence) Faïence murale moderne pour salle de bain, format 25x40 cm, coloris au choix, y compris marge de 10%	15,4 m2	38,00 €	10.0 %	585,20 €
2.3	Colle carrelage sol Mortier-colle flexible spécial sols humides	2 sac	22,00 €	10.0 %	44,00 €
2.4	Colle carrelage mural Mortier-colle murs pour pièces humides	4 sac	16,00 €	10.0 %	64,00 €
2.5	Joints hydrofuges Joint hydrofuge anti-moisissures pour salle de bain, coloris assorti	3 kg	12,00 €	10.0 %	36,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.6	Primaire d'accrochage Primaire d'accrochage pour supports muraux	2 l	14,00 €	10.0 %	28,00 €

### 3 Pose et finitions

3.1	Pose carrelage au sol Pose collée du carrelage antidérapant au sol avec découpes et ajustements	4,57 m2	55,00 €	10.0 %	251,35 €
3.2	Pose carrelage mural Pose collée de la faïence murale jusqu'à 2 m de hauteur avec découpes et ajustements	14 m2	48,00 €	10.0 %	672,00 €
3.3	Réalisation des joints Joints hydrofuges entre carreaux (sol et murs)	18,57 m2	8,00 €	10.0 %	148,56 €
3.4	Étanchéité douche/baignoire Réfection de l'étanchéité périphérique autour de la douche ou baignoire (joints silicone)	1 fft	85,00 €	10.0 %	85,00 €
3.5	Nettoyage final de chantier Nettoyage complet de la salle de bain après travaux, évacuation des déchets	1 fft	120,00 €	10.0 %	120,00 €

### 4 Recommandations complémentaires (non incluses)

- 4.1 Mise aux normes électriques : Avant de commencer les travaux de carrelage, il est fortement recommandé de faire intervenir un électricien pour corriger l'anomalie de liaison équipotentielle et vérifier le respect des zones électriques autour de la douche (sécurité anti-électrocution). Cette prestation n'est pas incluse dans ce devis.
- 4.2 Ventilation : Aucune VMC n'est détectée. Pour éviter l'humidité excessive et les moisissures, pensez à améliorer l'aération de la pièce (installation VMC ou aérateur).

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajoutés en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	3 139,61 €
TVA (10.0%)	313,96 €
Total TTC	3 453,57 €

**Net à payer 3 453,57 €**

Offre valable jusqu'au **11/01/2026**

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature

Fait le :  
À :