



# ESTIMATION

N° D202508-456  
En date du 07/08/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### M. Yann kahil

19 Rue Pierret  
92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse du chantier  
43 Rue des Coquilles  
78200 Mantes-la-Jolie

### Menuiserie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Dépose des menuiseries existantes				
1.1	Dépose des fenêtres existantes Dépose soignée des anciennes menuiseries bois/métal simple vitrage avec persiennes	4 U	180,00 €	10.0 %	720,00 €
1.2	Dépose des portes existantes Dépose soignée des portes extérieures avec vitrage simple	2 U	220,00 €	10.0 %	440,00 €
2	Fourniture et pose des nouvelles menuiseries				
2.1	Fenêtres double vitrage Fourniture fenêtres PVC blanc double vitrage 4/20/4 avec remplissage Argon - $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.K$	9,79 m <sup>2</sup>	380,00 €	10.0 %	3 720,20 €
2.2	Pose des fenêtres Pose des fenêtres neuves avec isolation périphérique et joint d'étanchéité	9,79 m <sup>2</sup>	160,00 €	10.0 %	1 566,40 €
2.3	Portes d'entrée isolantes Fourniture portes d'entrée PVC avec double vitrage isolant - $U_d \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$	4,43 m <sup>2</sup>	520,00 €	10.0 %	2 303,60 €
2.4	Pose des portes Pose des portes avec seuil PMR, isolation périphérique et joint d'étanchéité	4,43 m <sup>2</sup>	180,00 €	10.0 %	797,40 €
3	Finitions et nettoyage				
3.1	Finitions Reprise des tableaux, appuis et linteaux - Raccords d'enduit et peinture	6 U	145,00 €	10.0 %	870,00 €
3.2	Évacuation des déchets Évacuation des anciennes menuiseries et déchets en décharge agréée	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.3	Nettoyage final Nettoyage complet du chantier et des menuiseries posées	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
 Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	10 877,60 €
TVA (10.0%)	1 087,76 €
Total TTC	11 965,36 €
<b>Net à payer</b>	<b>11 965,36 €</b>

Offre valable jusqu'au **06/09/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j’atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n’ont ni concouru à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature