



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

KDIGIT

M. Éric CONILLE
11 Rue Christiani
75018 Paris

SIRET : 52171965800036

Adresse du chantier
27 Rue Pierre Semard
94700 Paris

Maisons Alfort, T2, 2eme droite - Isolation intérieure / Pose de placo

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et protection du chantier				
1.1	Protection des sols et équipements Mise en place de bâches de protection au sol et protection des meubles et équipements présents	1 fft	45,00 €	10.0 %	45,00 €
1.2	Dépoussiérage et préparation du support Nettoyage et préparation du mur support pour assurer une bonne adhérence et fixation	12,2 ml	3,50 €	10.0 %	42,70 €
2	Isolation thermique et acoustique				
2.1	Fourniture laine minérale haute performance Laine de roche ou laine de verre semi-rigide épaisseur 140 mm, lambda 0,035, R = 4,20 m².K/W, classement feu A1, certifiée ACERMI	32 m2	12,80 €	10.0 %	409,60 €
2.2	Pose de l'isolant entre montants Mise en place de l'isolant thermique et acoustique entre l'ossature métallique, ajustement et calage	32 m2	8,50 €	10.0 %	272,00 €
2.3	Fourniture pare-vapeur hygrorégulant Membrane pare-vapeur hygrorégulante Sd variable, pour étanchéité à l'air et régulation hygrométrique	35 m2	2,40 €	10.0 %	84,00 €
2.4	Pose du pare-vapeur avec traitement des jonctions Mise en place du pare-vapeur sur ossature avec adhésif spécifique pour assurer la continuité et l'étanchéité à l'air	35 m2	4,20 €	10.0 %	147,00 €
3	Ossature métallique				
3.1	Fourniture rails métalliques 48 mm Rails acier galvanisé 48 mm pour fixation au sol et plafond	25 ml	2,10 €	10.0 %	52,50 €
3.2	Fourniture montants métalliques 48 mm Montants acier galvanisé 48 mm, entraxe 60 cm pour ossature verticale	65 ml	2,60 €	10.0 %	169,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.3	Fourniture fixations et chevilles Chevilles à frapper, vis auto-perceuses, équerres de renfort selon support	1 fft	35,00 €	10.0 %	35,00 €
3.4	Pose de l'ossature métallique complète Traçage, fixation des rails au sol et plafond, pose et calage des montants verticaux, vérification aplomb et équerrage	32 m2	11,50 €	10.0 %	368,00 €
4 Doublage en plaques de plâtre					
4.1	Fourniture plaques de plâtre BA13 standard Plaques de plâtre BA13 bords amincis 250 x 120 cm, norme NF	32 m2	6,80 €	10.0 %	217,60 €
4.2	Fourniture vis à placo Vis autoperceuses tête trompette pour fixation plaques sur ossature métallique	1 fft	18,00 €	10.0 %	18,00 €
4.3	Pose des plaques de plâtre Découpe, ajustement et vissage des plaques de plâtre sur ossature métallique, joints décalés	32 m2	14,00 €	10.0 %	448,00 €
5 Finitions et traitement des joints					
5.1	Fourniture bandes à joint et enduit Bandes à joint papier et calicot, enduit de jointoiement poudre ou pâte prêt à l'emploi	1 fft	42,00 €	10.0 %	42,00 €
5.2	Traitement des joints et finitions Pose bandes à joint, application enduit en 2 passes, ponçage fin pour surface prête à peindre	32 m2	9,50 €	10.0 %	304,00 €
5.3	Pose d'angles sortants métalliques Fourniture et pose de cornières d'angle métalliques pour protection et finition des angles	6 ml	7,80 €	10.0 %	46,80 €
6 Nettoyage et évacuation					
6.1	Nettoyage final du chantier Aspiration des poussières, nettoyage des surfaces, dépose des protections	1 fft	55,00 €	10.0 %	55,00 €
6.2	Évacuation des déchets en déchetterie Conditionnement, chargement et évacuation des déchets de chantier en filière adaptée	1 fft	75,00 €	10.0 %	75,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	2 831,20 €
TVA (10.0%)	283,12 €
Total TTC	3 114,32 €
Net à payer	3 114,32 €

Offre valable jusqu'au 21/11/2025

Bon pour accord et signature