



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202511-857
En date du 21/11/2025

CIMM IMMOBILIER

M. Cédric PLANELLA
7 Place de l'Église
35890 Bourg-des-Comptes

SIRET : 408 344 752 02127

Adresse du chantier
11 Route de Bourg des Comptes
35320 Crevin

Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	MISE AUX NORMES ÉLECTRIQUES				
1.1	Tableau électrique et protection				
1.1.1	Fourniture et pose d'un tableau électrique pré-équipé Tableau électrique 3 rangées avec porte, rail DIN, borniers de connexion, conforme NF C 15-100, comprenant : 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type AC, 1 interrupteur différentiel 40A 30mA type A, disjoncteurs divisionnaires (8x16A, 4x20A, 2x32A), borniers terre et neutre, peigne de répartition	1 u	850,00 €	10.0 %	850,00 €
1.1.2	Pose et raccordement du tableau électrique Main d'œuvre pour le remplacement du tableau électrique existant, raccordement de tous les circuits, identification et repérage des circuits, mise en service et vérification	6 h	55,00 €	10.0 %	330,00 €
1.1.3	Dépose de l'ancien tableau électrique avec fusibles Démontage et évacuation de l'ancien tableau électrique, mise en sécurité provisoire pendant l'intervention	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Mise à la terre				
1.2.1	Fourniture et pose d'une prise de terre Piquet de terre en acier cuivré 1,5m avec collier de fixation, câble de terre 25mm², barrette de mesure, raccordement au tableau électrique	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
1.2.2	Installation de la prise de terre Main d'œuvre pour la pose du piquet de terre, enfouissement, raccordement au tableau via câble 25mm², mesure de résistance de terre et vérification de conformité	3 h	55,00 €	10.0 %	165,00 €
1.3	Vérification et mise en conformité				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.3.1	Vérification de l'installation électrique existante Contrôle et test de tous les circuits existants, identification des défauts éventuels, vérification de la continuité des conducteurs, test d'isolement, mesure de terre	4 h	55,00 €	10.0 %	220,00 €
1.3.2	Fournitures diverses pour mise en conformité Petites fournitures : dominos, serre-fils, gaines ICTA, boîtes d'encastrement si nécessaire, bornes de raccordement, étiquettes de repérage	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
1.3.3	Attestation de conformité Consuel non incluse - À demander directement auprès de l'organisme				
1.4	Frais annexes				
1.4.1	Déplacement et frais de dossier Forfait déplacement, préparation du chantier, évacuation des déchets	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	2 225,00 €
TVA (10.0%)	222,50 €
Total TTC	2 447,50 €

Net à payer 2 447,50 €

Offre valable jusqu'au **21/12/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :