



# ESTIMATION

N° D202512-920  
En date du 04/12/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### LOGIVAL

Mme Valerie CHARPENAY  
116 Chemin de Crepan  
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier  
14 Rue de la Gare  
01150 Lagnieu

### Ouvertures

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Création de 3 ouvertures 1200x1200mm				
1.1	Ouverture n°1				
1.1.1	Découpe et création d'ouverture dans mur pierre Découpe à la tronçonneuse et démolition pour création d'ouverture 1200x1200mm dans mur pierre épaisseur 50cm, étaieement provisoire inclus	1 u	1 850,00 €	10.0 %	1 850,00 €
1.1.2	Fourniture et pose linteau béton armé Linteau béton armé préfabriqué avec surface prête à crépir, longueur adaptée avec appuis latéraux	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
1.1.3	Pose du linteau Pose et calage du linteau avec mortier de scellement	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
1.1.4	Reprise des tableaux et ébrasements Rectification et mise à niveau des tableaux latéraux et ébrasements, prêts pour pose menuiserie	4 h	45,00 €	10.0 %	180,00 €
1.2	Ouverture n°2				
1.2.1	Découpe et création d'ouverture dans mur pierre Découpe à la tronçonneuse et démolition pour création d'ouverture 1200x1200mm dans mur pierre épaisseur 50cm, étaieement provisoire inclus	1 u	1 850,00 €	10.0 %	1 850,00 €
1.2.2	Fourniture et pose linteau béton armé Linteau béton armé préfabriqué avec surface prête à crépir, longueur adaptée avec appuis latéraux	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
1.2.3	Pose du linteau Pose et calage du linteau avec mortier de scellement	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
1.2.4	Reprise des tableaux et ébrasements Rectification et mise à niveau des tableaux latéraux et ébrasements, prêts pour pose menuiserie	4 h	45,00 €	10.0 %	180,00 €
1.3	Ouverture n°3				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.3.1	Découpe et création d'ouverture dans mur pierre Découpe à la tronçonneuse et démolition pour création d'ouverture 1200x1200mm dans mur pierre épaisseur 50cm, étaieement provisoire inclus	1 u	1 850,00 €	10.0 %	1 850,00 €
1.3.2	Fourniture et pose linteau béton armé Linteau béton armé préfabriqué avec surface prête à crépir, longueur adaptée avec appuis latéraux	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
1.3.3	Pose du linteau Pose et calage du linteau avec mortier de scellement	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
1.3.4	Reprise des tableaux et ébrasements Rectification et mise à niveau des tableaux latéraux et ébrasements, prêts pour pose menuiserie	4 h	45,00 €	10.0 %	180,00 €
<b>2 Modification ouverture existante - Relèvement de 600mm</b>					
2.1	Démolition partielle et découpe Démolition de la partie supérieure de l'ouverture existante, découpe dans mur pierre sur hauteur 600mm avec étaieement	1 u	950,00 €	10.0 %	950,00 €
2.2	Démontage ancien linteau Démontage et évacuation de l'ancien linteau	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
2.3	Fourniture nouveau linteau béton armé Linteau béton armé préfabriqué avec surface prête à crépir, longueur adaptée avec appuis latéraux	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
2.4	Pose du nouveau linteau Pose et calage du linteau avec mortier de scellement	2 h	45,00 €	10.0 %	90,00 €
2.5	Reprise des tableaux Rectification et mise à niveau des tableaux latéraux sur la nouvelle hauteur	3 h	45,00 €	10.0 %	135,00 €
<b>3 Prestations communes</b>					
3.1	Évacuation des gravats Évacuation de l'ensemble des gravats et déchets de démolition en déchetterie agréée	3 t	85,00 €	10.0 %	255,00 €
3.2	Protection et nettoyage de chantier Mise en place de protections, bâchage et nettoyage quotidien du chantier	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	9 440,00 €
TVA (10.0%)	944,00 €
Total TTC	10 384,00 €
Net à payer 10 384,00 €	

Offre valable jusqu'au 03/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :  
À :