



ESTIMATION

N° D202507-289
En date du 10/07/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

DOCKY

M. Yann Kahil
120 RUE JEAN JAURES
92300 LEVALLOIS-PERRET

SIRET : 88242900400014
N° TVA : FR78882429004

Adresse du chantier
10 Rue Félicien David
78100 Saint-Germain-en-Laye

Menuiserie - Appartement 2 - 40M2

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et protection du chantier				
1.1	Protection des zones de travail Mise en place de bâches de protection et film polyane dans le salon/séjour et la chambre	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
2	Menuiseries salon/séjour				
2.1	Fenêtres PVC blanc salon Fenêtre PVC blanc, double vitrage 4/16/4 ITR, $U_w \leq 1.3$ W/m².K, dimensions standard	2 U	450,00 €	10.0 %	900,00 €
2.2	Dépose des anciennes menuiseries salon Dépose soignée des anciennes fenêtres avec conservation des dormants	2 U	120,00 €	10.0 %	240,00 €
2.3	Pose des nouvelles menuiseries salon Pose en rénovation sur dormants existants, réglages et ajustements	2 U	280,00 €	10.0 %	560,00 €
3	Menuiserie chambre principale				
3.1	Fenêtre PVC blanc chambre Fenêtre PVC blanc, double vitrage 4/16/4 ITR, $U_w \leq 1.3$ W/m².K, dimensions standard	1 U	450,00 €	10.0 %	450,00 €
3.2	Dépose de l'ancienne menuiserie chambre Dépose soignée de l'ancienne fenêtre avec conservation des dormants	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
3.3	Pose de la nouvelle menuiserie chambre Pose en rénovation sur dormants existants, réglages et ajustements	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €
4	Étanchéité et finitions				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.1	Jointes et étanchéité Fourniture et pose de joints d'étanchéité périphériques	3 U	45,00 €	10.0 %	135,00 €
4.2	Finitions Habillage des tableaux intérieurs et extérieurs	3 U	85,00 €	10.0 %	255,00 €
5	Nettoyage et évacuation				
5.1	Nettoyage final Nettoyage complet des zones de travail	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
5.2	Évacuation des déchets Évacuation et traitement des anciennes menuiseries	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	3 360,00 €
TVA (10.0%)	336,00 €
Total TTC	3 696,00 €
Net à payer	3 696,00 €

Offre valable jusqu'au 09/08/2025

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature