



# Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

# ESTIMATION

N° D202507-411  
En date du 31/07/2025

### KRÉA'RENOV

M. Jonathan Dagorne  
3 Richuel  
56400 undefined (undefined)

SIRET : 83013946500017  
N° TVA : FR55830139465

Adresse du chantier  
289 Rue de la Résistance  
56580 Crédin (France )

## Démolition intégrale

| N°    | DÉSIGNATION  | QTÉ         | P.U HT     | TVA    | TOTAL HT     |
|-------|--|-------------|------------|--------|--------------|
| 1     | INSTALLATION ET PROTECTION DE CHANTIER   |             |            |        |              |
| 1.1   | Installation chantier<br>Installation base vie, sanitaires, stockage matériel,<br>balisage sécurité        | 1 U         | 2 800,00 € | 10.0 % | 2 800,00 €   |
| 1.2   | Protection des zones conservées<br>Film polyane + bâches protection + ruban adhésif                        | 3 634,31 M2 | 2,50 €     | 10.0 % | 9 085,78 €   |
| 2     | TRAVAUX DE DÉMOLITION  |             |            |        |              |
| 2.1   | Démolition cloisons et doublages   |             |            |        |              |
| 2.1.1 | Démolition cloisons BA13<br>Démontage cloisons et doublages BA13 sur<br>ossature, y compris dépose isolant | 3 634,31 M2 | 12,50 €    | 10.0 % | 45 428,88 €  |
| 2.1.2 | Démolition murs briques<br>Démolition murs non porteurs en briques y<br>compris évacuation                 | 3 634,31 M2 | 28,00 €    | 10.0 % | 101 760,68 € |
| 2.2   | Démolition plafonds  |             |            |        |              |
| 2.2.1 | Dépose plafonds BA13<br>Démontage plafonds suspendus BA13 y compris<br>ossature et isolant                 | 3 634,31 M2 | 14,50 €    | 10.0 % | 52 697,50 €  |
| 3     | ÉVACUATION ET NETTOYAGE  |             |            |        |              |
| 3.1   | Location bennes<br>Location, transport et rotation bennes 15m3   | 25 U        | 450,00 €   | 10.0 % | 11 250,00 €  |
| 3.2   | Nettoyage final<br>Nettoyage complet après travaux, évacuation<br>déchets résiduels                        | 3 634,31 M2 | 3,50 €     | 10.0 % | 12 720,09 €  |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Total net HT | 235 742,93 € |
| TVA (10.0%)  | 23 574,29 €  |
| Total TTC    | 259 317,22 € |

**Net à payer 259 317,22 €**

Offre valable jusqu'au **30/08/2025**

Bon pour accord et signature