



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenaël
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202509-566
En date du 23/09/2025

SAS INVESTIBAT
M. CLAYTON FONTES
Rue du Père Gwenaël
29470 Plougastel-Daoulas
SIRET : 90423362400025
N° TVA : FR48904233624
Adresse du chantier
9 Rue du Restic
29200 Brest

Plomberie/création sdb et kitchenette T1 bis

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et mise en conformité				
1.1	Étude et plan d'exécution Réalisation des plans de réseaux et validation technique	1 fft	250,00 €	10.0 %	250,00 €
1.2	Protection des zones de travail Installation des protections et délimitation des zones	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2	Salle de bain - Installation sanitaire				
2.1	Pack WC suspendu complet Fourniture bâti-support, cuvette, abattant et plaque de commande	1 u	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2.2	Installation WC suspendu Pose du bâti-support et raccordement complet	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
2.3	Meuble vasque avec miroir Ensemble meuble bas 60cm, vasque et miroir	1 u	380,00 €	10.0 %	380,00 €
2.4	Pose meuble vasque Installation complète avec raccords	2,5 h	65,00 €	10.0 %	162,50 €
2.5	Receveur de douche 80x120 Receveur extra-plat en céramique	1 u	290,00 €	10.0 %	290,00 €
2.6	Installation douche Pose receveur, colonne et paroi de douche	5 h	65,00 €	10.0 %	325,00 €
3	Kitchenette				
3.1	Évier inox Évier 1 bac avec égouttoir	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
3.2	Installation évier Pose et raccordement complet	2 h	65,00 €	10.0 %	130,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4	Réseaux d'eau				
4.1	Réseau eau chaude/froide Fourniture tubes multicouche et raccords	25 ml	12,00 €	10.0 %	300,00 €
4.2	Installation réseau eau Pose des réseaux eau chaude/froide	8 h	65,00 €	10.0 %	520,00 €
4.3	Réseau évacuation Fourniture tubes PVC et raccords	15 ml	8,00 €	10.0 %	120,00 €
4.4	Installation évacuation Pose des évacuations EU/EV	6 h	65,00 €	10.0 %	390,00 €
5	Finitions				
5.1	Tests et mise en service Essais d'étanchéité et réglages	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
5.2	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 fft	250,00 €	10.0 %	250,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	4 447,50 €
TVA (10.0%)	444,75 €
Total TTC	4 892,25 €
Net à payer	4 892,25 €

Offre valable jusqu'au **23/10/2025**

Bon pour accord et signature