



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202507-315
En date du 21/07/2025

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

SOL - G01

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Revêtement Liberty Clic 70 - Pièces de vie et chambres				
1.1	Surface totale : 61.14 m² (Séjour 25.10m², Mezzanine 18.82m², Ch1 7.91m², Ch2 6.71m², RGT 1.50m², WC 1.10m²)				
1.2	Préparation des supports				
1.2.1	Nettoyage et préparation des supports Dépoussiérage, dégraissage et mise en conformité des supports	61,14 M2	8,50 €	10.0 %	519,69 €
1.2.2	Application de ragréage autolissant Fourniture et application de ragréage P3 minimum	61,14 M2	12,00 €	10.0 %	733,68 €
1.3	Fourniture et pose du revêtement Liberty Clic 70				
1.3.1	Lames Liberty Clic 70 Lames Liberty Clic 70, effet bois, ép. 4.5mm, couche d'usure 0.70mm, classement U4P3	67,25 M2	45,00 €	10.0 %	3 026,25 €
1.3.2	Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage avec joints de dilatation périphériques	61,14 M2	28,00 €	10.0 %	1 711,92 €
1.4	Finitions				
1.4.1	Plinthes coordonnées Plinthes H.6cm assorties au revêtement	85 ML	9,50 €	10.0 %	807,50 €
1.4.2	Pose des plinthes Pose collée des plinthes avec joints silicone	85 ML	9,00 €	10.0 %	765,00 €
1.4.3	Barres de seuil Profilés de transition entre revêtements	6 U	25,00 €	10.0 %	150,00 €

2 Carrelage - Salle de bain

2.1 Surface à carrelé : 3.84 m²

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.2	Préparation support carrelage				
2.2.1	Préparation du support Nettoyage, dégraissage et application primaire d'accrochage	3,84 M2	12,00 €	10.0 %	46,08 €
2.3	Fourniture et pose carrelage				
2.3.1	Carrelage grès cérame Carreaux 45x45cm, antidérapant R10, épaisseur 9mm	4,22 M2	35,00 €	10.0 %	147,70 €
2.3.2	Colle à carrelage Mortier colle C2 amélioré	1 U	45,00 €	10.0 %	45,00 €
2.3.3	Pose du carrelage Pose collée avec croisillons, découpes et ajustements	3,84 M2	45,00 €	10.0 %	172,80 €
2.4	Finitions carrelage				
2.4.1	Joint de carrelage Joint ciment gris ou blanc	1 U	25,00 €	10.0 %	25,00 €
2.4.2	Réalisation des joints Jointoiement et nettoyage final	3,84 M2	12,00 €	10.0 %	46,08 €
2.4.3	Plinthes assorties Plinthes en grès cérame assorties	8 ML	12,00 €	10.0 %	96,00 €
3	Nettoyage et évacuation				
3.1	Protection des zones de travail Film de protection et bâches de protection	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
3.2	Nettoyage final Nettoyage complet des surfaces et évacuation des déchets	65 M2	4,50 €	10.0 %	292,50 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	8 705,20 €
TVA (10.0%)	870,52 €
Total TTC	9 575,72 €
Net à payer	9 575,72 €

Offre valable jusqu'au **20/08/2025**

Bon pour accord et signature