



# ESTIMATION

N° D202507-395

En date du 30/07/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

KRÉA'RENOV

M. Jonathan Dagorne

3 Richuel

56400 undefined (undefined)

SIRET : 83013946500017

N° TVA : FR55830139465

Adresse du chantier

289 Rue de la Résistance  
56580 Crédin (France )

Menuiserie - Logement 3 (sous sol)

| N°   | DÉSIGNATION  | QTÉ | P.U HT   | TVA    | TOTAL HT   |
|--|--|-----|----------|--------|------------|
| <strong>1 INFORMATIONS TECHNIQUES</strong>   |  |     |          |        |            |
| 1.1 Spécifications menuiseries PVC <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilés PVC Classe A (épaisseur <math>\geq</math> 2.8mm)</li><li>• Double vitrage 4/16/4 à faible émissivité</li><li>• Coefficient thermique <math>U_w \leq 1.3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}</math></li><li>• Affaiblissement acoustique <math>R_w \geq 31 \text{ dB}</math></li><li>• Joint d'étanchéité périphérique</li><li>• Renforts métalliques selon dimensions</li></ul> |  |     |          |        |            |
| 1.2  | Spécifications porte-fenêtre d'entrée <ul style="list-style-type: none"><li>• Porte-fenêtre PVC adaptée en entrée</li><li>• Serrure 3 points automatique A2P*</li><li>• Cylindre haute sécurité avec carte de reproduction</li><li>• Seuil PMR en aluminium (hauteur <math>\leq 20\text{mm}</math>)</li><li>• Double vitrage feuilletté côté extérieur</li><li>• Joint périphérique double lèvre</li></ul> |     |          |        |            |
| 1.3  | Spécifications volets roulants <ul style="list-style-type: none"><li>• Lames PVC double paroi 40mm</li><li>• Moteur radio SOMFY avec point de commande mural</li><li>• Télécommande individuelle par volet</li><li>• Arrêt sur obstacle</li><li>• Système anti-relevage</li><li>• Manœuvre de secours en cas de panne</li></ul>  |     |          |        |            |
| <strong>2 PRÉPARATION ET DÉPOSE</strong>   |  |     |          |        |            |
| 2.1  | Installation et protection du chantier<br>Protection des sols et mobiliers, installation des équipements de sécurité   | 1 U | 250,00 € | 20.0 % | 250,00 €   |
| 2.2  | Dépose complète des menuiseries<br>Dépose totale des menuiseries existantes avec évacuation, préparation des supports  | 6 U | 180,00 € | 20.0 % | 1 080,00 € |

| N°       | DÉSIGNATION  | QTÉ | P.U HT     | TVA    | TOTAL HT   |
|----------|--|-----|------------|--------|------------|
| <b>3</b> | <b>MENUISERIES EXTERIEURES</b>   |     |            |        |            |
| 3.1      | Portes-fenêtres PVC  |     |            |        |            |
| 3.1.1    | Fourniture porte-fenêtre PVC blanc<br>Porte-fenêtre PVC blanc classe A, double vitrage 4/16/4<br>faible émissivité, dim. 190x215cm, 2 vantaux  | 2 u | 930,00 €   | 20.0 % | 1 860,00 € |
| 3.1.2    | Pose porte-fenêtre PVC<br>Pose en neuf après dépose totale, avec réglages et étanchéité, 2 vantaux   | 2 U | 380,00 €   | 20.0 % | 760,00 €   |
| 3.2      | Porte-fenêtre d'entrée   |     |            |        |            |
| 3.2.1    | Fourniture porte-fenêtre d'entrée PVC<br>Porte-fenêtre PVC blanc 190x215cm adaptée en porte d'entrée avec serrure 3 points, cylindre sécurité, double vitrage feuilleté côté extérieur, seuil PMR, 2 vantaux | 1 U | 1 180,00 € | 20.0 % | 1 180,00 € |
| 3.2.2    | Pose porte-fenêtre d'entrée<br>Pose en neuf après dépose totale, avec réglages, étanchéité renforcée et finitions spécifiques entrée, 2 vantaux  | 1 U | 380,00 €   | 20.0 % | 380,00 €   |
| <b>4</b> | <b>PORTES INTÉRIEURES</b>  |     |            |        |            |
| 4.1      | Fourniture portes intérieures<br>Bloc-porte plein classique, âme alvéolaire, finition pré-peinte, dim. 83x204cm, avec quincaillerie  | 2 U | 195,00 €   | 20.0 % | 390,00 €   |
| 4.2      | Pose portes intérieures<br>Pose complète avec réglages et finitions  | 2 U | 160,00 €   | 20.0 % | 320,00 €   |
| <b>5</b> | <b>VOLETS ROULANTS ÉLECTRIQUES</b>   |     |            |        |            |
| 5.1      | Fourniture volets roulants électriques<br>Volet roulant PVC blanc motorisé radio SOMFY pour porte-fenêtre, dim. 190x215cm avec télécommande individuelle   | 2 U | 580,00 €   | 20.0 % | 1 160,00 € |
| 5.2      | Pose volets roulants<br>Pose complète avec raccordement électrique et réglages   | 2 U | 220,00 €   | 20.0 % | 440,00 €   |
| <b>6</b> | <b>FINITIONS ET NETTOYAGE</b>  |     |            |        |            |
| 6.1      | Étanchéité et joints<br>Réalisation des joints d'étanchéité intérieurs et extérieurs, silicone   | 5 U | 55,00 €    | 20.0 % | 275,00 €   |
| 6.2      | Nettoyage final<br>Nettoyage complet du chantier et évacuation des déchets   | 1 U | 200,00 €   | 20.0 % | 200,00 €   |

## Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Total net HT       | 8 295,00 €        |
| TVA (20.0%)        | 1 659,00 €        |
| Total TTC          | 9 954,00 €        |
| <b>Net à payer</b> | <b>9 954,00 €</b> |

Offre valable jusqu'au **29/08/2025**

Bon pour accord et signature