



ESTIMATION

N° D202512-923

En date du 04/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LOGIVAL

Mme Valerie CHARPENAY

116 Chemin de Crepan
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier
14 Rue de la Gare
01150 Lagnieu

VMC

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	VMC simple flux - Installation complète pour 4 logements				
1.1	Fourniture des équipements VMC				
1.1.1	Groupe d'extraction VMC simple flux hygroréglable	4 u	320,00 €	10.0 %	1 280,00 €
	Caisson VMC simple flux hygroréglable, débit 225 m ³ /h, pour logement T3, avec moteur basse consommation, classe énergétique A				
1.1.2	Bouche d'extraction hygroréglable cuisine	4 u	45,00 €	10.0 %	180,00 €
	Bouche d'extraction hygroréglable pour cuisine, débit 20-135 m ³ /h, coloris blanc				
1.1.3	Bouche d'extraction hygroréglable salle de bain	4 u	38,00 €	10.0 %	152,00 €
	Bouche d'extraction hygroréglable pour salle de bain, débit 15-60 m ³ /h, coloris blanc				
1.1.4	Bouche d'extraction hygroréglable WC	4 u	35,00 €	10.0 %	140,00 €
	Bouche d'extraction hygroréglable pour WC, débit 10-45 m ³ /h, coloris blanc				
1.1.5	Entrée d'air hygroréglable	16 u	28,00 €	10.0 %	448,00 €
	Entrée d'air hygroréglable pour menuiserie ou coffre de volet roulant, débit 6-45 m ³ /h, coloris blanc				
1.2	Gaines et accessoires				
1.2.1	Gaine souple isolée diamètre 125 mm	12 u	45,00 €	10.0 %	540,00 €
	Gaine souple PVC isolée thermique et acoustique, diamètre 125 mm, longueur 10 m				
1.2.2	Gaine souple isolée diamètre 80 mm	8 u	32,00 €	10.0 %	256,00 €
	Gaine souple PVC isolée thermique et acoustique, diamètre 80 mm, longueur 10 m				
1.2.3	Kit de raccordement et colliers	4 ens	85,00 €	10.0 %	340,00 €
	Kit comprenant colliers de serrage, manchons de raccordement, adhésif aluminium, supports de gaine				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.2.4	Kit de fixation caisson VMC Kit de fixation anti-vibratile pour caisson VMC avec silent-blocs et tire-fonds	4 u	42,00 €	10.0 %	168,00 €
1.3 Fournitures électriques					
1.3.1	Câble électrique 3G1.5 mm ² Câble électrique rigide 3G1.5 mm ² pour alimentation VMC	80 m	2,50 €	10.0 %	200,00 €
1.3.2	Disjoncteur 2A courbe C Disjoncteur divisionnaire 2A courbe C pour protection circuit VMC	4 u	15,00 €	10.0 %	60,00 €
1.3.3	Interrupteur grande vitesse Interrupteur 2 positions pour commande grande vitesse VMC	4 u	18,00 €	10.0 %	72,00 €
1.4 Main d'œuvre - Installation VMC					
1.4.1	Pose et installation caisson VMC Déballage, installation et fixation du caisson VMC en combles ou local technique avec supports anti-vibratiles, raccordement des gaines	4 u	280,00 €	10.0 %	1 120,00 €
1.4.2	Pose des bouches d'extraction Installation et fixation des bouches d'extraction hygroréglables en plafond avec raccordement gaine	12 u	65,00 €	10.0 %	780,00 €
1.4.3	Pose des entrées d'air Installation et réglage des entrées d'air hygroréglables sur menuiseries ou coffres de volets roulants	16 u	45,00 €	10.0 %	720,00 €
1.4.4	Installation et cheminement des gaines Pose, fixation et raccordement des réseaux de gaines en combles ou faux-plafonds avec supports et colliers	28 h	45,00 €	10.0 %	1 260,00 €
1.5 Main d'œuvre - Travaux électriques					
1.5.1	Raccordement électrique des VMC Tirage de câble depuis tableau électrique, raccordement au caisson VMC, pose disjoncteur de protection	4 u	180,00 €	10.0 %	720,00 €
1.5.2	Installation interrupteur grande vitesse Pose et raccordement de l'interrupteur de commande grande vitesse dans chaque logement	4 u	85,00 €	10.0 %	340,00 €
1.6 Mise en service et finitions					
1.6.1	Mise en service et réglage Mise en service de l'installation, vérification des débits, équilibrage du réseau, réglage des bouches hygroréglables	4 u	120,00 €	10.0 %	480,00 €
1.6.2	Notice d'utilisation et d'entretien Remise des notices techniques, explication du fonctionnement et des consignes d'entretien aux occupants	4 u	45,00 €	10.0 %	180,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.6.3	Garantie : Installation garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre - Matériel garanti selon conditions constructeur				
Modalités et conditions de règlement :					
Ce document est une estimation et non un devis. Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.					
TVA à taux réduit					
En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.					
Total net HT					
9 436,00 €					
TVA (10.0%)					
943,60 €					
Total TTC					
10 379,60 €					
Net à payer 10 379,60 €					
Offre valable jusqu'au 03/01/2026					
Bon pour accord et signature					
Fait le :					
À :					

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT 9 436,00 €

TVA (10.0%) 943,60 €

Total TTC

Net à payer 10 379,60 €

Offre valable jusqu'au **03/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :

À :