



## Rapido'Devis

## RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

## SASU DIVILLA

Mr. Teddy Marthouret  
3 Avenue Gabriel Péri  
26600 Tain-l'Hermitage  
SIRET : 95340893700019

## ASSAINISSEMENT

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Documents techniques et autorisations				
1.1	Adresse du chantier : 23 Chemin des Fourneaux, 26540 Mours-Saint-Eusèbe				
1.2	Validation SPANC Suivi et validation du projet par le SPANC avec visites de contrôle	1 U	250,00 €	10.0 %	250,00 €
1.3	Étude géotechnique G5 Réalisation de l'étude géotechnique complète par bureau d'études	1 U	850,00 €	10.0 %	850,00 €
2	Travaux préparatoires				
2.1	Installation de chantier Mise en place des dispositifs de sécurité, signalisation, balisage	1 U	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2.2	Protection des existants Protection des ouvrages et végétaux conservés	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €
3	Travaux de terrassement et confortement				
3.1	Terrassement primaire Excavation et préparation du terrain selon étude technique, évacuation des déblais excédentaires	1 U	2 800,00 €	10.0 %	2 800,00 €
3.2	Murs de soutènement Construction des murs en béton armé selon étude AT Conseil, y compris ferrailage et coffrage	1 U	4 500,00 €	10.0 %	4 500,00 €
3.3	Drainage Mise en place d'un système de drainage périphérique avec géotextile	15 ML	45,00 €	10.0 %	675,00 €
4	Installation microstation et système d'infiltration				
4.1	Microstation Eloy Water 5EH Fourniture microstation renforcée homologuée 5 EH, garantie fabricant incluse	1 U	5 800,00 €	10.0 %	5 800,00 €
4.2	Lit de pose Réalisation du lit de pose en sable stabilisé, compactage	1 U	380,00 €	10.0 %	380,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.3	Puits d'infiltration Création et mise en place du puits d'infiltration avec matériaux filtrants	1 U	1 800,00 €	10.0 %	1 800,00 €
4.4	Installation complète Pose et raccordements de la microstation et du système d'infiltration, y compris ventilation	1 U	2 200,00 €	10.0 %	2 200,00 €
4.5	Raccordements électriques Installation électrique complète avec coffret de protection	1 U	580,00 €	10.0 %	580,00 €

## 5 Finitions

5.1	Terrassement final Remblaiement, compactage et finitions terrain avec terre végétale	1 U	1 200,00 €	10.0 %	1 200,00 €
5.2	Mise en service Tests, réglages, formation à l'utilisation et remise du livret d'entretien	1 U	350,00 €	10.0 %	350,00 €
5.3	DOE Dossier des Ouvrages Exécutés avec plans de récolement	1 U	280,00 €	10.0 %	280,00 €

## 6 Garanties et assurances

6.1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garantie décennale sur l'ensemble des travaux</li><li>• Assurance Responsabilité Civile Professionnelle</li><li>• Formation à l'utilisation et remise du guide d'entretien</li><li>• Assistance technique pendant la période de garantie</li></ul>				
-----	--	--	--	--	--

### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	22 395,00 €
TVA (10.0%)	2 239,50 €
Total TTC	24 634,50 €
Net à payer	24 634,50 €

Offre valable jusqu'au  
**18/06/2025**

Bon pour accord et signature