



# ESTIMATION

N° D202512-1013  
En date du 17/12/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### MARION SALOU

Mme marion salou

90 Rue Ernest Hemingway  
29200 Brest

SIRET : 92316934600015

N° TVA : FR37923169346

#### Adresse du chantier

4 Rue Louis Vierre  
29200 Brest

### SOLS

| N°    | DÉSIGNATION  | QTÉ    | P.U HT  | TVA   | TOTAL HT |
|-------|--|--------|---------|-------|----------|
| 1     | SALLE - PARQUET EXISTANT   |        |         |       |          |
| 1.1   | Ponçage parquet existant<br>Ponçage complet du parquet en 3 passes (gros grain, moyen grain, finition) - Aspiration des poussières         | 15 m2  | 25,00 € | 5.5 % | 375,00 € |
| 1.2   | Vitrification parquet 3 couches<br>Application de 3 couches de vitrificateur polyuréthane - Finition satinée - Classement haute résistance | 15 m2  | 18,00 € | 5.5 % | 270,00 € |
| 1.3   | Vitrificateur parquet haute résistance<br>Vitrificateur polyuréthane bi-composant - Classement D3 - Bidon 5L - Rendement 12m²/L            | 4 l    | 15,00 € | 5.5 % | 60,00 €  |
| 2     | COULOIR, CHAMBRES, PLACARD ET CABINET DE TOILETTE  |        |         |       |          |
| 2.1   | Dépose et préparation  |        |         |       |          |
| 2.1.1 | Dépose moquette existante<br>Arrachage complet de la moquette et de la sous-couche - Grattage des colles résiduelles                       | 75 m2  | 8,00 €  | 5.5 % | 600,00 € |
| 2.1.2 | Nettoyage et préparation du support<br>Balayage, dépoussiérage, traitement des irrégularités mineures                                      | 75 m2  | 4,00 €  | 5.5 % | 300,00 € |
| 2.1.3 | Ragréage fibré autolissant<br>Ragréage autolissant fibré épaisseur 3 à 10mm - Application sur support préparé - Produit certifié NF        | 75 m2  | 12,00 € | 5.5 % | 900,00 € |
| 2.1.4 | Enduit de ragréage autolissant<br>Ragréage autolissant fibré - Sac 25kg - Rendement 1,5kg/m²/mm - Séchage rapide 3h                        | 40 sac | 18,00 € | 5.5 % | 720,00 € |
| 2.1.5 | Primaire d'accrochage<br>Primaire d'accrochage pour ragréage - Bidon 5L - Rendement 0,1L/m²  | 2 u    | 35,00 € | 5.5 % | 70,00 €  |

| N°    | DÉSIGNATION   | QTÉ     | P.U HT   | TVA   | TOTAL HT   |
|-------|---|---------|----------|-------|------------|
| 2.2   | Fourniture et pose revêtement PVC   |         |          |       |            |
| 2.2.1 | Revêtement PVC clipsable imitation parquet<br>Lames PVC clipsables - Épaisseur 4,5mm avec sous-couche intégrée - Classement UPEC U3P3E2C2 - Couche d'usure 0,30mm - Garantie 10 ans - Chanfrein 4 faces - Décor chêne naturel | 82,5 m2 | 28,00 €  | 5.5 % | 2 310,00 € |
| 2.2.2 | Pose revêtement PVC clipsable<br>Pose flottante avec système de clippage - Respect du sens de pose et des dilatations - Découpes ajustées autour des huisseries   | 75 m2   | 18,00 €  | 5.5 % | 1 350,00 € |
| 2.2.3 | Majoration de 10% de fourniture prévue pour chutes et ajustements   |         |          |       |            |
| 2.3   | Finitions   |         |          |       |            |
| 2.3.1 | Plinthes assorties PVC<br>Plinthes PVC décor coordonné au revêtement - Hauteur 80mm - Avec clips de fixation invisibles   | 55 ml   | 8,50 €   | 5.5 % | 467,50 €   |
| 2.3.2 | Pose plinthes PVC<br>Découpe et fixation des plinthes par système de clips - Finition des angles en onglet  | 55 ml   | 6,00 €   | 5.5 % | 330,00 €   |
| 2.3.3 | Barres de seuil assorties<br>Barres de seuil aluminium décor coordonné - Largeur 41mm - Avec fixations invisibles   | 8 u     | 15,00 €  | 5.5 % | 120,00 €   |
| 2.3.4 | Pose barres de seuil<br>Découpe ajustée et fixation des barres de seuil aux passages de portes  | 8 u     | 12,00 €  | 5.5 % | 96,00 €    |
| 2.3.5 | Profils de jonction<br>Profils de jonction PVC pour transition entre salle (parquet) et revêtement PVC  | 2 u     | 18,00 €  | 5.5 % | 36,00 €    |
| 2.3.6 | Pose profils de jonction<br>Découpe et fixation des profils de jonction - Finition soignée de la transition   | 2 u     | 15,00 €  | 5.5 % | 30,00 €    |
| 3     | PROTECTION ET NETTOYAGE DE CHANTIER   |         |          |       |            |
| 3.1   | Protection des zones non concernées<br>Mise en place de bâches de protection, films de protection des menuiseries - Protection cage d'escalier 4ème étage   | 1 fft   | 180,00 € | 5.5 % | 180,00 €   |
| 3.2   | Nettoyage final du chantier<br>Nettoyage complet après travaux - Aspiration - Passage serpillière - Nettoyage des traces de chantier  | 1 fft   | 150,00 € | 5.5 % | 150,00 €   |
| 3.3   | Évacuation gravats et déchets en déchetterie<br>Évacuation de la moquette déposée et emballages - Transport et mise en déchetterie - Volume estimé 8m³  | 1 fft   | 320,00 € | 5.5 % | 320,00 €   |

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

|              |            |
|--------------|------------|
| Total net HT | 8 684,50 € |
| TVA (5.5%)   | 477,65 €   |
| Total TTC    | 9 162,15 € |
| Net à payer  | 9 162,15 € |

Offre valable jusqu'au 16/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :  
À :