



ESTIMATION

N° D202512-927

En date du 05/12/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LOGIVAL

Mme Valerie CHARPENAY

116 Chemin de Crepan
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier

14 Rue de la Gare
01150 Lagnieu

Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1 RACCORDEMENT ET ALIMENTATION PRINCIPALE					
1.1	Raccordement réseau basse tension Raccordement au réseau électrique basse tension depuis le domaine public jusqu'au coffret de comptage, incluant les démarches auprès du gestionnaire de réseau	1 fft	3 850,00 €	10.0 %	3 850,00 €
1.2	Colonne électrique basse tension Fourniture et pose de la colonne électrique basse tension en câble cuivre, incluant les gaines techniques, supports et protections, pour alimentation de 4 logements et parties communes	1 fft	6 200,00 €	10.0 %	6 200,00 €
1.3	Coffret de comptage collectif Fourniture et pose d'un coffret de comptage collectif pour 5 compteurs (4 logements + 1 parties communes), conforme NF C 14-100	1 u	2 980,00 €	10.0 %	2 980,00 €
2 MISE À LA TERRE					
2.1	Réseau de terre principal Fourniture et installation du réseau de terre de l'immeuble comprenant piquet de terre, barrette de mesure, conducteur de terre en cuivre nu 25mm ² , liaisons équipotentielles principales	1 fft	1 450,00 €	10.0 %	1 450,00 €
2.2	Liaisons équipotentielles secondaires Réalisation des liaisons équipotentielles dans les salles d'eau de chaque logement (4 logements)	4 u	180,00 €	10.0 %	720,00 €
3 GTL ET TABLEAUX ÉLECTRIQUES					
3.1	GTL complète - Logement standard Fourniture et pose d'une Gaine Technique de Logement comprenant : coffret GTL, tableau électrique 3 rangées pré-équipé (disjoncteur différentiel 30mA type A et AC, disjoncteurs divisionnaires adaptés), borniers de raccordement, parafoudre	4 u	1 450,00 €	10.0 %	5 800,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2	GTL parties communes Fourniture et pose d'une GTL pour parties communes comprenant : coffret GTL, tableau électrique 2 rangées pré-équipé pour éclairage, portier vidéo, ventouses	1 u	980,00 €	10.0 %	980,00 €
3.3	Installation et câblage des GTL Pose, fixation et raccordement des 5 GTL, repérage des circuits, mise en service et vérifications	5 u	320,00 €	10.0 %	1 600,00 €
4 CONTRÔLE D'ACCÈS ET SÉCURITÉ					
4.1	Portier vidéo				
4.1.1	Platine vidéo extérieure Fourniture et pose d'une platine vidéo couleur grand angle avec 4 boutons d'appel, éclairage infrarouge nocturne, protection anti-vandalisme IP65	1 u	680,00 €	10.0 %	680,00 €
4.1.2	Moniteurs intérieurs Fourniture et pose de moniteurs vidéo couleur 7 pouces avec fonction ouverture de porte et communication	4 u	320,00 €	10.0 %	1 280,00 €
4.1.3	Câblage portier vidéo Fourniture et pose du câblage spécifique portier vidéo, du tableau parties communes vers la platine extérieure et vers les 4 logements, en tube IRL ou goulotte selon configuration	1 fft	1 100,00 €	10.0 %	1 100,00 €
4.1.4	Raccordement et configuration portier vidéo Raccordement électrique de tous les éléments du portier vidéo, configuration du système, tests de communication et ouverture	1 fft	450,00 €	10.0 %	450,00 €
4.2	Ventouses électriques				
4.2.1	Ventouse électrique porte d'entrée Fourniture et pose d'une ventouse électromagnétique 500 kg avec contre-plaque, pour porte d'entrée principale	1 u	380,00 €	10.0 %	380,00 €
4.2.2	Alimentation et câblage ventouse Alimentation électrique de la ventouse depuis le tableau parties communes, câblage en câble souple sécurisé	1 u	220,00 €	10.0 %	220,00 €
4.2.3	Raccordement ventouse au système Raccordement de la ventouse électrique au portier vidéo et aux moniteurs des logements, synchronisation système complet	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
5 ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR					
5.1	Parties communes				
5.1.1	Circuits d'éclairage parties communes Fourniture et pose des circuits d'éclairage des parties communes (hall d'entrée, couloirs, escaliers) en câble 1,5mm ² , tubes IRL, boîtes de dérivation	1 fft	850,00 €	10.0 %	850,00 €
5.1.2	Appliques LED parties communes Fourniture et pose d'appliques murales LED 15W blanc neutre, étanches IP44	6 u	85,00 €	10.0 %	510,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5.1.3	Détecteurs de mouvement escaliers Fourniture et pose de détecteurs de mouvement infrarouge pour éclairage automatique des escaliers et couloirs	3 u	95,00 €	10.0 %	285,00 €
5.1.4	Interrupteurs et va-et-vient Fourniture et pose d'interrupteurs et va-et-vient avec plaques finition blanche	8 u	45,00 €	10.0 %	360,00 €
6 ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR					
6.1	Circuit d'éclairage extérieur Fourniture et pose du circuit d'éclairage extérieur en câble U1000R2V 3G1,5mm ² , en souterrain sous fourreau TPC rouge	1 fft	680,00 €	10.0 %	680,00 €
6.2	Appliques extérieures LED avec détecteur Fourniture et pose d'appliques murales extérieures LED 20W avec détecteur de mouvement intégré, IP65, éclairage façade et entrée	4 u	145,00 €	10.0 %	580,00 €
6.3	Projecteur LED extérieur avec détection Fourniture et pose d'un projecteur LED 30W avec détecteur de mouvement orientable, IP65, pour éclairage parking ou accès	2 u	165,00 €	10.0 %	330,00 €
6.4	Interrupteur crépusculaire Fourniture et pose d'un interrupteur crépusculaire pour gestion automatique de l'éclairage extérieur	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
7 MISE EN CONFORMITÉ ET VÉRIFICATIONS					
7.1	Vérification initiale de l'installation Contrôle et vérification de l'installation électrique complète selon la norme NF C 15-100, mesures d'isolement, continuité des terres, déclenchement des différentiels	1 fft	580,00 €	10.0 %	580,00 €
7.2	Attestation de conformité Consuel Constitution du dossier et obtention de l'attestation de conformité Consuel pour mise sous tension	1 fft	380,00 €	10.0 %	380,00 €
7.3	Mise en service et réglages Mise en service complète de l'installation, réglages des détecteurs, formation rapide à l'utilisation du portier vidéo	1 fft	350,00 €	10.0 %	350,00 €
7.4	Dossier technique et schémas Remise d'un dossier technique complet comprenant schémas unifilaires, plans d'implantation, notices d'utilisation, garanties matériels	1 fft	220,00 €	10.0 %	220,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	33 215,00 €
TVA (10.0%)	3 321,50 €
Total TTC	36 536,50 €
Net à payer	36 536,50 €

Offre valable jusqu'au **04/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :