



# ESTIMATION

N° D202509-558

En date du 23/09/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

SAS INVESTIBAT

M. CLAYTON FONTES

Rue du Père Gwenael  
29470 Plougastel-Daoulas

SIRET : 90423362400025  
N° TVA : FR48904233624

Adresse du chantier  
9 Rue du Restic  
29200 Brest

Electricité 9 rue du Restic studio 2 RDC droit

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<strong>1 PRÉPARATION ET PROTECTION</strong>					
1.1	Protection des zones de travail Mise en place des protections sur sols et ouvertures	1 fft	120,00 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Évacuation des déchets Tri et évacuation des déchets en décharge spécialisée	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
<strong>2 TABLEAU ÉLECTRIQUE ET ALIMENTATION PRINCIPALE</strong>					
2.1	Tableau électrique Fourniture tableau électrique 2 rangées avec différentiel 30mA et disjoncteurs	1 u	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2.2	Installation tableau électrique Pose et raccordement du tableau électrique	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
2.3	Gaine GTL Fourniture gaine technique logement complète	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2.4	Pose GTL Installation gaine technique logement	2,5 h	65,00 €	10.0 %	162,50 €
<strong>3 RÉSEAU COMMUNICATION</strong>					
3.1	Tableau de communication Fourniture tableau de communication grade 2 TV	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
3.2	Prises RJ45 Fourniture prises RJ45 cat.6	4 u	12,00 €	10.0 %	48,00 €
3.3	Installation réseau communication Pose et raccordement tableau com et prises RJ45	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
<strong>4 INSTALLATION ÉLECTRIQUE</strong>					

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.1	Points d'éclairage Création points lumineux avec interrupteurs	4 u	85,00 €	10.0 %	340,00 €
4.2	Prises de courant Installation prises 16A 2P+T	8 u	65,00 €	10.0 %	520,00 €
4.3	Matériel électrique Fourniture câbles, prises, interrupteurs, boîtes encastrement	1 fft	450,00 €	10.0 %	450,00 €
4.4	Mise à la terre Installation et raccordement circuit terre	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €

## 5 FINITIONS

5.1	Tests et contrôles Vérification conformité installation et essais	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
5.2	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet des zones d'intervention	3 h	45,00 €	10.0 %	135,00 €

### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	3 765,50 €
TVA (10.0%)	376,55 €
<b>Total TTC</b>	<b>4 142,05 €</b>

**Net à payer 4 142,05 €**

Offre valable jusqu'au **23/10/2025**

Bon pour accord et signature