



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202507-368
En date du 23/07/2025

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

Sol - E03

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|---|-----------|----------|--------|------------|
| 1 | Revêtement sol Liberty Clic 70 - 77.55 m² | | | | |
| 1.1 | Préparation des supports | | | | |
| 1.1.1 | Protection des zones de travail Mise en place des protections sur les zones adjacentes | 1 forfait | 180,00 € | 10.0 % | 180,00 € |
| 1.1.2 | Préparation du support Nettoyage, ponçage et dépoussiérage du support | 77,55 m² | 8,00 € | 10.0 % | 620,40 € |
| 1.1.3 | Ragréage P3 Fourniture et application d'un ragréage autolissant P3 | 77,55 m² | 12,00 € | 10.0 % | 930,60 € |
| 1.2 | Fourniture et pose du revêtement Liberty Clic 70 | | | | |
| 1.2.1 | Lames Liberty Clic 70 Fourniture lames Liberty Clic 70, épaisseur 4.5mm, finition au choix | 85 m² | 45,00 € | 10.0 % | 3 825,00 € |
| 1.2.2 | Pose des lames Liberty Clic 70 Pose par clipsage des lames Liberty Clic 70 | 77,55 m² | 25,00 € | 10.0 % | 1 938,75 € |
| 1.2.3 | Plinthes assorties Fourniture plinthes assorties hauteur 6cm | 120 ml | 8,00 € | 10.0 % | 960,00 € |
| 1.2.4 | Pose des plinthes Pose des plinthes avec collage | 120 ml | 8,00 € | 10.0 % | 960,00 € |
| 2 | Carrelage salle de bain - 4.42 m² | | | | |
| 2.1 | Préparation support et pose | | | | |
| 2.1.1 | Préparation support Nettoyage, primaire d'accrochage | 4,42 m² | 12,00 € | 10.0 % | 53,04 € |
| 2.1.2 | Carrelage grès cérame Fourniture carrelage 45x45cm, antidérapant R10 | 5 m² | 35,00 € | 10.0 % | 175,00 € |

| N° | DÉSIGNATION | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|-------|---|---------|---------|--------|----------|
| 2.1.3 | Pose carrelage Pose collée avec joints assortis | 4,42 m² | 45,00 € | 10.0 % | 198,90 € |
| 2.1.4 | Plinthes assorties Fourniture plinthes assorties | 8,5 ml | 8,00 € | 10.0 % | 68,00 € |
| 2.1.5 | Pose plinthes Pose des plinthes avec joints assortis | 8,5 ml | 12,00 € | 10.0 % | 102,00 € |

3 Finitions et nettoyage

| | | | | | |
|-----|---|-----------|----------|--------|----------|
| 3.1 | Nettoyage final Nettoyage complet des surfaces et évacuation des déchets | 1 forfait | 250,00 € | 10.0 % | 250,00 € |
|-----|---|-----------|----------|--------|----------|

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Total net HT | 10 261,69 € |
| TVA (10.0%) | 1 026,17 € |
| Total TTC | 11 287,86 € |
| Net à payer | 11 287,86 € |

Offre valable jusqu'au **22/08/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature