



# ESTIMATION

N° D202512-993

En date du 16/12/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### LOGIVAL

M. Julien Charpenay  
116 Chemin de Crepan  
38540 Heyrieux

SIRET : 478270085

Adresse du chantier  
114 Rue d'Italie  
38110 La Tour-du-Pin

### Bloc Porte

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Fourniture et pose de blocs portes intérieurs				
1.1	Fourniture				
1.1.1	Bloc porte intérieur	2 u	205,00 €	10.0 %	410,00 €
	Bloc porte intérieur isoplane prépeint, huisserie cloison 72-90mm, dimension 830x2040mm, conforme cloison placo standard				
1.1.2	Chambranle	2 u	35,00 €	10.0 %	70,00 €
	Chambranle MDF prépeint, largeur 70mm, pour habillage des 2 faces				
1.1.3	Quincaillerie	2 ens	25,00 €	20.0 %	50,00 €
	Ensemble poignée de porte, serrure à bec de cane, paumelles, visserie				
1.2	Main d'œuvre				
1.2.1	Pose de bloc porte intérieur	2 u	120,00 €	10.0 %	240,00 €
	Pose et réglage du bloc porte dans cloison placo, fixation huisserie, ajustement de l'aplomb et du niveau				
1.2.2	Pose chambranle	2 u	45,00 €	10.0 %	90,00 €
	Pose et fixation des chambranles sur les 2 faces, découpe d'onglets, ajustements				
1.2.3	Finitions	2 u	15,00 €	10.0 %	30,00 €
	Joints silicone, ajustements, nettoyage du chantier				

## Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	890,00 €
TVA (10.0%)	84,00 €
TVA (20.0%)	10,00 €
Total TTC	984,00 €
<b>Net à payer</b>	<b>984,00 €</b>

Offre valable jusqu'au **15/01/2026**

Bon pour accord et signature

Fait le :  
À :