



# ESTIMATION

N° D202511-836

En date du 19/11/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

EXP REALTY - CAM LAURENCE

Mme Laurence Cam

14 Mechou Kervenni Vraz  
29880 Plouguerneau

SIRET : 952738888

Adresse du chantier  
3 Rue de Kerléo  
29880 Plouguerneau

### Menuiserie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	OPTION 1 - Remplacement à l'identique 55 x 70 cm				
1.1	Dépose et évacuation				
1.1.1	Dépose velux bois existant  Dépose soignée de l'ancien velux bois avec protection de la couverture	4 u	80,00 €	10.0 %	320,00 €
1.1.2	Évacuation en déchetterie  Évacuation des anciens velux et déchets de chantier en déchetterie	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €
1.2	Fourniture et pose velux				
1.2.1	Velux PVC 55 x 70 cm  Fourniture velux PVC blanc double vitrage à ouverture manuelle 55 x 70 cm avec raccord d'étanchéité	4 u	450,00 €	10.0 %	1 800,00 €
1.2.2	Pose velux  Pose et mise en œuvre du velux avec raccordement étanchéité et finitions intérieures	4 u	280,00 €	10.0 %	1 120,00 €
1.3	Moyens d'accès				
1.3.1	Échafaudage  Mise en place et dépose d'échafaudage pour accès toiture - Location 5 jours	1 fft	650,00 €	10.0 %	650,00 €
2	OPTION 2 - Agrandissement avec velux 78 x 98 cm				
2.1	Dépose et évacuation				
2.1.1	Dépose velux bois existant  Dépose soignée de l'ancien velux bois avec protection de la couverture	4 u	80,00 €	10.0 %	320,00 €
2.1.2	Évacuation en déchetterie  Évacuation des anciens velux, gravats et déchets de chantier en déchetterie	1 fft	200,00 €	10.0 %	200,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<b>2.2 Travaux de maçonnerie</b>					
2.2.1	Agrandissement ouverture toiture Découpe et agrandissement de l'ouverture dans la charpente et couverture pour passage de 55x70 à 78x98 cm	4 u	320,00 €	10.0 %	1 280,00 €
2.2.2	Renfort charpente Fourniture et pose de renforts charpente bois avec chevêtre pour nouvelle ouverture	4 u	180,00 €	10.0 %	720,00 €
2.2.3	Couverture complémentaire Fourniture et pose de tuiles de raccordement autour du nouveau velux	4 u	95,00 €	10.0 %	380,00 €
<b>2.3 Fourniture et pose velux</b>					
2.3.1	Velux PVC 78 x 98 cm Fourniture velux PVC blanc double vitrage à ouverture manuelle 78 x 98 cm avec raccord d'étanchéité	4 u	680,00 €	10.0 %	2 720,00 €
2.3.2	Pose velux Pose et mise en œuvre du velux avec raccordement étanchéité et finitions intérieures	4 u	350,00 €	10.0 %	1 400,00 €
<b>2.4 Finitions intérieures</b>					
2.4.1	Habillement tableau plâtre Réalisation des nouveaux tableaux intérieurs en plaque de plâtre avec bandes et enduit	4 u	145,00 €	10.0 %	580,00 €
<b>2.5 Moyens d'accès</b>					
2.5.1	Échafaudage Mise en place et dépose d'échafaudage pour accès toiture - Location 8 jours	1 fft	950,00 €	10.0 %	950,00 €

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT 12 590,00 €

TVA (10.0%) 1 259,00 €

Total TTC 13 849,00 €

**Net à payer 13 849,00 €**

Offre valable jusqu'au **19/12/2025**

Bon pour accord et signature

Fait le :

À :