



## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

### M. Eric WEISS

38 Rue du Goléron  
74370 Annecy

### Adresse du chantier

214 Avenue des Suisses  
83700 Saint-Raphaël

### Lot 11 - Voirie et stationnement

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Travaux préparatoires				
1.1	Décaissement et terrassement Décaissement du terrain sur une profondeur de 30 cm pour allée carrossable, stationnement et chemin piéton. Évacuation de la végétation existante (haie, restanque). Réglage et compactage du fond de forme.	25 m2	18,50 €	10.0 %	462,50 €
1.2	Évacuation des terres en déchetterie Chargement et évacuation des terres excédentaires et déchets végétaux vers centre de tri agréé. Coût de mise en décharge inclus.	8 m3	35,00 €	10.0 %	280,00 €
2	Allée carrossable - Accès garage				
2.1	Fourniture et mise en œuvre couche de fondation Fourniture et mise en place d'une couche de grave 0/31.5 compactée, épaisseur 20 cm. Compactage mécanique au rouleau vibrant.	14 m2	22,00 €	10.0 %	308,00 €
2.2	Pose de l'enrobé noir Application d'une couche d'accrochage et mise en œuvre d'enrobé noir bitumineux à chaud, épaisseur 6 cm après compactage. Finition soignée raccords.	14 m2	38,00 €	10.0 %	532,00 €
3	Place de stationnement extérieur				
3.1	Fourniture et mise en œuvre couche de fondation Fourniture et mise en place d'une couche de grave 0/31.5 compactée, épaisseur 20 cm. Compactage mécanique au rouleau vibrant.	12,5 m2	22,00 €	10.0 %	275,00 €
3.2	Pose de l'enrobé noir Application d'une couche d'accrochage et mise en œuvre d'enrobé noir bitumineux à chaud, épaisseur 6 cm après compactage. Finition soignée raccords.	12,5 m2	38,00 €	10.0 %	475,00 €
4	Chemin piéton + portillon				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<b>4.1 Chemin piéton</b>					
4.1.1	Fourniture et pose lit de sable stabilisé Mise en place d'un lit de sable stabilisé 0/4, épaisseur 5 cm compacté, pour assise dalles béton.	6 m2	12,00 €	10.0 %	72,00 €
4.1.2	Fourniture dalles béton Fourniture de dalles béton type pierre reconstituée, format 50x50 cm, épaisseur 4 cm, coloris gris clair ou beige au choix.	6 m2	28,00 €	10.0 %	168,00 €
4.1.3	Pose des dalles béton Pose des dalles sur lit de sable, calage et ajustement des niveaux. Jointoiement au sable polymère.	6 m2	22,00 €	10.0 %	132,00 €
<b>4.2 Portillon</b>					
4.2.1	Fourniture portillon aluminium Fourniture d'un portillon 1 vantail en aluminium thermolaqué RAL 7016 gris anthracite, dimensions 1,00 m x 1,80 m de hauteur. Barreaudage vertical moderne. Serrure avec poignée et gâche incluses.	1 u	420,00 €	10.0 %	420,00 €
4.2.2	Pose du portillon Pose du portillon sur poteaux aluminium à sceller. Scellement des poteaux au béton, réglage et mise en service complète avec quincaillerie.	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
<b>5 Bordures et délimitations</b>					
5.1	Fourniture bordures béton Fourniture de bordures béton type T2, dimensions 50 x 20 cm, pour délimitation allée et espaces verts.	18 ml	12,50 €	10.0 %	225,00 €
5.2	Pose des bordures Pose des bordures béton sur semelle béton dosé à 250 kg/m3. Calage, alignement et jointement.	18 ml	18,00 €	10.0 %	324,00 €
<b>6 Finitions et nettoyage</b>					
6.1	Nettoyage final du chantier Nettoyage complet des surfaces réalisées, évacuation des débris et chutes, balayage final de l'enrobé et du chemin piéton.	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.  
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	4 003,50 €
TVA (10.0%)	400,35 €
Total TTC	4 403,85 €
Net à payer	4 403,85 €

Offre valable jusqu'au 18/01/2026

Bon pour accord et signature

Fait le :  
À :