



# ESTIMATION

N° D202507-340

En date du 22/07/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

#### DOMAINE

M. Erwan Piolot  
8 Avenue du Général de Gaulle  
74200 Thonon-les-Bains  
SIRET : 920956216  
Adresse du chantier  
60 Avenue du Bois d'Isis  
29100 Douarnenez

#### Chauffage / Climatisation / Ventilation - H01

| N°   | DÉSIGNATION  | QTÉ | P.U HT     | TVA    | TOTAL HT   |
|--|--|-----|------------|--------|------------|
| <strong>1 ÉTUDE ET PRÉPARATION</strong>            |  |     |            |        |            |
| 1.1  | Étude thermique<br>Bilan thermique simplifié et dimensionnement des équipements pour T2  | 1 U | 250,00 €   | 10.0 % | 250,00 €   |
| 1.2  | Dépose des équipements existants<br>Démontage et évacuation des radiateurs électriques existants   | 1 U | 380,00 €   | 10.0 % | 380,00 €   |
| <strong>2 ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES</strong>      |  |     |            |        |            |
| 2.1  | Pompe à chaleur air/air 2,45 kW chauffage seul<br>PAC air/air 2,45kW mode chauffage uniquement avec unité extérieure et 2 unités intérieures murales (Marque économique type AIRTON ou équivalent) | 1 U | 1 500,00 € | 10.0 % | 1 500,00 € |
| 2.2  | Ballon thermodynamique Malicio extra-plat 65L<br>Ballon thermodynamique Malicio extra-plat 65L avec ventilation hydro A - Entrée de gamme  | 1 U | 1 450,00 € | 10.0 % | 1 450,00 € |
| 2.3  | Kit installation climatisation<br>Supports, liaisons frigorifiques, évacuation condensats, raccords et accessoires - Kit standard  | 1 U | 450,00 €   | 10.0 % | 450,00 €   |
| <strong>3 INSTALLATION ET MISE EN SERVICE</strong> |  |     |            |        |            |
| 3.1  | Installation PAC air/air<br>Pose unité extérieure et 2 unités intérieures, mise en place liaisons frigorifiques et évacuations   | 8 H | 85,00 €    | 10.0 % | 680,00 €   |
| 3.2  | Installation ballon thermodynamique<br>Pose et raccordement du ballon Malicio 65L, adaptation des réseaux  | 6 H | 85,00 €    | 10.0 % | 510,00 €   |
| 3.3  | Mise en service<br>Tests, charge en fluide, réglages et formation utilisateur  | 3 H | 85,00 €    | 10.0 % | 255,00 €   |

| N° | DÉSIGNATION                    | QTÉ | P.U HT | TVA | TOTAL HT |
|----|--------------------------------|-----|--------|-----|----------|
| 4  | <b>FINITIONS ET CONFORMITÉ</b> |     |        |     |          |

|     |  |     |          |        |          |
|-----|--|-----|----------|--------|----------|
| 4.1 | Mise en conformité et nettoyage<br>Vérification des installations, évacuation des déchets et nettoyage final | 1 U | 280,00 € | 10.0 % | 280,00 € |
|-----|--|-----|----------|--------|----------|

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT 5 755,00 €

TVA (10.0%) 575,50 €

Total TTC 6 330,50 €

**Net à payer 6 330,50 €**

Offre valable jusqu'au **21/08/2025**

Bon pour accord et signature