



ESTIMATION

N° D202509-599
En date du 29/09/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

SAFTI

Mme Morgane Gaendner
Place Vinet
29200 Brest

SIRET : 85378921200018

Adresse du chantier
26 Rue du Dourjacq
29200 Brest

Sol

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	PRÉPARATION DU SUPPORT				
1.1	Nettoyage et préparation du sol existant Nettoyage approfondi, vérification de la planéité, ponçage léger si nécessaire	20 m2	3,50 €	10.0 %	70,00 €
1.2	Ragréage de sol fibré Ragréage autolissant fibré épaisseur 2-3mm pour parfaire la planéité	20 m2	8,50 €	10.0 %	170,00 €
1.3	Application du ragréage Mise en œuvre du ragréage, lissage et séchage	20 m2	4,00 €	10.0 %	80,00 €
2	FOURNITURE REVÊTEMENT PVC				
2.1	Sol PVC lames clipsables Lames PVC clipsables épaisseur 4mm, classement 23/31, imitation parquet chêne naturel - marque Tarkett ou équivalent	22 m2	12,90 €	10.0 %	283,80 €
2.2	Sous-couche isolante Sous-couche acoustique et thermique 2mm pour sol PVC clipsable	22 m2	3,20 €	10.0 %	70,40 €
3	POSE ET MAIN-D'ŒUVRE				
3.1	Pose du revêtement PVC clipsable Pose des lames PVC avec sous-couche, découpes, ajustements et finitions courantes	20 m2	8,50 €	10.0 %	170,00 €
4	FINITIONS				
4.1	Plinthes PVC assorties Plinthes PVC décor assorti au sol, hauteur 60mm	18 ml	4,50 €	10.0 %	81,00 €
4.2	Pose des plinthes Pose des plinthes avec fixation par clips et colle, découpes d'angles	18 ml	3,80 €	10.0 %	68,40 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.3	Barres de seuil Barres de seuil de transition en aluminium anodisé, largeur 30mm	2 u	15,50 €	10.0 %	31,00 €

4.4	Pose des barres de seuil Pose et fixation des barres de seuil avec découpes et ajustements	2 u	12,00 €	10.0 %	24,00 €
-----	---	-----	---------	--------	---------

5 PRESTATIONS ANNEXES

5.1	Protection du chantier Mise en place de bâches et protection des meubles et équipements	1 fft	35,00 €	10.0 %	35,00 €
-----	--	-------	---------	--------	---------

5.2	Nettoyage final Nettoyage complet du chantier et aspiration des résidus	1 fft	45,00 €	10.0 %	45,00 €
-----	--	-------	---------	--------	---------

5.3	Évacuation des déchets Évacuation des déchets de chantier en déchetterie	1 fft	65,00 €	10.0 %	65,00 €
-----	---	-------	---------	--------	---------

6 INFORMATIONS TECHNIQUES

6.1	Durée estimée des travaux : 2 à 3 jours selon l'état du support
-----	---

6.2	Recommandations : Laisser un temps de séchage de 24h minimum après ragréage avant pose du revêtement
-----	--

6.3	Classement UPEC du sol : 23/31 (usage domestique intensif)
-----	--

6.4	Garantie : 2 ans sur la pose, garantie fabricant selon conditions du fournisseur
-----	--

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	1 193,60 €
TVA (10.0%)	119,36 €
Total TTC	1 312,96 €
Net à payer	1 312,96 €

Offre valable jusqu'au **29/10/2025**

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Bon pour accord et signature