



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202509-579
En date du 23/09/2025

TERRA INVEST IMMO

M. Eric Natalini
3 Rue des Salles
92400 Courbevoie

SIRET : 51342234500050
N° TVA : FR70513422345

Adresse du chantier
11 Rue de la Porte Blanche
92430 Marnes-la-Coquette

Électricité

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et mise en sécurité				
1.1	Dépose installation existante Dépose complète de l'installation électrique existante	1 fft	480,00 €	10.0 %	480,00 €
1.2	Protection et sécurisation Mise en place des protections et sécurisation du chantier	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2	Tableau principal et mise à la terre				
2.1	Fournitures				
2.1.1	Tableau électrique Tableau électrique 4 rangées avec disjoncteur différentiel 500mA et interrupteurs différentiels 30mA	1 u	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2.1.2	Gaine GTL Gaine Technique Logement complète	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2.2	Main d'œuvre				
2.2.1	Installation tableau Pose et raccordement du tableau électrique	8 h	65,00 €	10.0 %	520,00 €
2.2.2	Installation GTL Pose de la gaine technique logement	3 h	65,00 €	10.0 %	195,00 €
2.2.3	Mise à la terre Installation complète de la terre avec barrette de coupure	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
3	Distribution électrique				
3.1	Fournitures				
3.1.1	Prises de courant Prises de courant 16A (8 par niveau)	24 u	20,00 €	10.0 %	480,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.1.2	Points lumineux et interrupteurs Points lumineux avec interrupteurs	15 u	25,00 €	10.0 %	375,00 €
3.1.3	Spots LED Spots LED encastrables 6W	12 u	18,00 €	10.0 %	216,00 €
3.2	Main d'œuvre				
3.2.1	Installation prises Pose des prises de courant	24 u	25,00 €	10.0 %	600,00 €
3.2.2	Installation éclairage Pose points lumineux et interrupteurs	15 u	40,00 €	10.0 %	600,00 €
4	Équipements spécifiques				
4.1	Fournitures				
4.1.1	Tableau de communication Coffret de communication Grade 2 TV avec DTI et prises RJ45	1 u	185,00 €	10.0 %	185,00 €
4.2	Main d'œuvre				
4.2.1	Installation tableau communication Pose et raccordement du tableau de communication	4 h	65,00 €	10.0 %	260,00 €
4.2.2	Circuit PAC Alimentation dédiée pour pompe à chaleur	1 u	220,00 €	10.0 %	220,00 €
4.2.3	Circuit ballon thermodynamique Alimentation dédiée pour ballon thermodynamique	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
5	Finitions				
5.1	Tests et mise en service Vérification, tests et mise en service de l'installation	1 fft	320,00 €	10.0 %	320,00 €
5.2	Nettoyage Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 fft	180,00 €	10.0 %	180,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	5 901,00 €
TVA (10.0%)	590,10 €
Total TTC	6 491,10 €
Net à payer	6 491,10 €

Offre valable jusqu'au **23/10/2025**

Bon pour accord et signature

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.