



ESTIMATION

N° D202511-858

En date du 21/11/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

CIMM IMMOBILIER

M. Cédric PLANELLA
7 Place de l'Église
35890 Bourg-des-Comptes
SIRET : 408 344 752 02127

Adresse du chantier
11 Route de Bourg des Comptes
35320 Crevin

Plomberie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Démolition et évacuation				
1.1	Démontage et évacuation du bidet existant Dépose complète du bidet avec robinetterie, déconnexion des arrivées d'eau et évacuation, évacuation en déchetterie	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Dépose carrelage sol existant Dépose du carrelage au sol, évacuation gravats	3 m2	25,00 €	10.0 %	75,00 €
1.3	Dépose faïence murale existante Dépose de la faïence murale sur hauteur 2m, évacuation gravats	8 m2	22,00 €	10.0 %	176,00 €
2	Plomberie sanitaire				
2.1	Reprise alimentation eau froide et eau chaude Modification et création des arrivées d'eau pour nouveau receveur de douche, meuble vasque - tube multicouche diamètre 16	1 fft	280,00 €	10.0 %	280,00 €
2.2	Reprise évacuation eaux usées Modification et création des évacuations pour receveur de douche et vasque - PVC diamètre 40/50	1 fft	320,00 €	10.0 %	320,00 €
2.3	Raccordement et mise en service receveur douche Pose du receveur, raccordement bonde et siphon, étanchéité périphérique	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2.4	Pose mitigeur thermostatique douche Fourniture et pose d'un mitigeur thermostatique chromé pour douche avec raccordement apparent	1 u	350,00 €	10.0 %	350,00 €
2.5	Pose mitigeur lavabo Fourniture et pose d'un mitigeur lavabo chromé	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
3	Carrelage et faïence				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.1	Ragrément sol Ragrément autolissant pour préparation support carrelage	3 m2	18,00 €	10.0 %	54,00 €
3.2	Fourniture carrelage sol Carrelage grès cérame 30x30 cm ou 45x45 cm - gamme standard	3,5 m2	35,00 €	10.0 %	122,50 €
3.3	Pose carrelage sol Pose carrelage au sol avec joints, coupes et finitions	3 m2	45,00 €	10.0 %	135,00 €
3.4	Fourniture faïence murale Faïence 20x50 cm ou 25x40 cm - gamme standard	9 m2	28,00 €	10.0 %	252,00 €
3.5	Pose faïence murale Pose faïence sur hauteur 2m avec joints, coupes et finitions	8 m2	42,00 €	10.0 %	336,00 €
4 Équipements sanitaires					
4.1	Receveur de douche Receveur extra-plat acrylique 80x80 cm blanc, hauteur 5 cm	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
4.2	Paroi de douche Paroi de douche fixe avec retour, verre sécurit 6mm, largeur 80cm, hauteur 200cm, profilés chromés	1 u	420,00 €	10.0 %	420,00 €
4.3	Pose paroi de douche Montage et fixation de la paroi de douche avec joints d'étanchéité silicone	1 u	150,00 €	10.0 %	150,00 €
4.4	Meuble suspendu avec vasque Meuble suspendu 80cm blanc ou coloris standard avec vasque céramique encastrée et miroir	1 u	480,00 €	10.0 %	480,00 €
4.5	Pose meuble suspendu et vasque Fixation murale du meuble, pose de la vasque, raccordement plomberie et étanchéité	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
5 Finitions					
5.1	Joints silicone Joints silicone sanitaire transparent ou blanc sur pourtour douche, vasque et carrelage	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €
5.2	Nettoyage final de chantier Nettoyage complet de la salle de bain après travaux	1 fft	60,00 €	10.0 %	60,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	4 230,50 €
TVA (10.0%)	423,05 €
Total TTC	4 653,55 €
Net à payer	4 653,55 €

Offre valable jusqu'au **21/12/2025**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :