



ESTIMATION

N° D202511-813
En date du 18/11/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

DOMAINE

M. Erwan Piolot
8 Avenue du Général de Gaulle
74200 Thonon-les-Bains

SIRET : 920956216

Adresse du chantier
60 Avenue du Bois d'Isis
29100 Douarnenez

Compteurs commun + Système de téléphonie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Déplacement compteur Linky et système téléphonie				
1.1	Préparation et démontage				
1.1.1	Dépose compteur Linky existant Démontage et dépose du compteur Linky existant avec mise en sécurité de l'installation	1 u	150,00 €	20.0 %	150,00 €
1.1.2	Dépose système de téléphonie central Démontage et dépose du système de téléphonie central existant avec déconnexion des lignes	1 u	200,00 €	20.0 %	200,00 €
1.2	Fourreaux et câblage				
1.2.1	Tranchée pour passage fourreaux Réalisation de tranchée entre les deux bâtiments, profondeur 60 cm, remblaiement et compactage	4 ml	45,00 €	20.0 %	180,00 €
1.2.2	Fourreaux TPC diamètre 63mm Fourniture et pose de fourreaux TPC rouge pour passage câbles électriques	4 ml	12,00 €	20.0 %	48,00 €
1.2.3	Fourreaux TPC diamètre 40mm Fourniture et pose de fourreaux TPC vert pour passage câbles téléphoniques	4 ml	8,00 €	20.0 %	32,00 €
1.2.4	Grillage avertisseur rouge Pose de grillage avertisseur électrique au-dessus des fourreaux	4 ml	3,50 €	20.0 %	14,00 €
1.2.5	Câble R2V 3x16mm² Fourniture et tirage de câble électrique pour alimentation compteur	6 ml	15,00 €	20.0 %	90,00 €
1.2.6	Câble téléphonique 20 paires Fourniture et tirage de câble téléphonique multipaires pour raccordement système central	6 ml	18,00 €	20.0 %	108,00 €
1.3	Installation nouveau bâtiment				

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1.3.1	Tableau électrique pour compteur Fourniture et pose de coffret de protection avec disjoncteur de branchement 30/60A	1 u	320,00 €	20.0 %	320,00 €
1.3.2	Support mural pour système téléphonie Fourniture et pose de coffret mural ou rack pour installation système téléphonie central	1 u	180,00 €	20.0 %	180,00 €
1.3.3	Installation compteur Linky Pose et raccordement du compteur Linky au nouvel emplacement	1 u	200,00 €	20.0 %	200,00 €
1.3.4	Installation système téléphonie Pose et raccordement du système de téléphonie central avec connexion des lignes	1 u	350,00 €	20.0 %	350,00 €
1.3.5	Réglette LEDs Fourniture et pose de réglette d'éclairage LEDs pour zone compteur et téléphonie	2 u	45,00 €	20.0 %	90,00 €
1.4	Mise en service et coordination				
1.4.1	Intervention Enedis à prévoir par vos soins pour coupure et remise en service du compteur				
1.4.2	Tests et mise en service Vérification du bon fonctionnement de l'installation électrique et du système téléphonique	2 h	55,00 €	20.0 %	110,00 €
1.4.3	Nettoyage et évacuation gravats Nettoyage complet du chantier et évacuation des déchets en déchetterie	1 fft	120,00 €	20.0 %	120,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	2 192,00 €
TVA (20.0%)	438,40 €
Total TTC	2 630,40 €

Net à payer 2 630,40 €

Offre valable jusqu'au **18/12/2025**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :