



ESTIMATION

N° D202508-461
En date du 07/08/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

PUISSANCE IMMO

M. Guillaume ARTAS
3 Route de Lignières
36120 Pruniers

SIRET : 88834400900012

Adresse du chantier

1 Rue Ferdinand Laurent
77580 Villiers-sur-Morin

TOITURE

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	INSTALLATION ET SÉCURISATION DU CHANTIER				
1.1	Installation échafaudage Location, montage et démontage échafaudage périphérique aux normes, y compris protection des abords	1 F	1 800,00 €	10.0 %	1 800,00 €
1.2	Mise en sécurité Installation filets de protection et ligne de vie	1 F	450,00 €	10.0 %	450,00 €
2	DÉPOSE ET PRÉPARATION				
2.1	Dépose ancienne couverture Dépose des tuiles existantes avec tri et stockage	100 M2	12,00 €	10.0 %	1 200,00 €
2.2	Évacuation des gravats Évacuation en décharge contrôlée y compris frais de décharge	1 F	750,00 €	10.0 %	750,00 €
3	FOURNITURE ET POSE NOUVELLE COUVERTURE				
3.1	Pare-pluie HPV Fourniture pare-pluie HPV 150g/m²	115 M2	3,50 €	10.0 %	402,50 €
3.2	Pose pare-pluie Pose du pare-pluie avec recouvrement et fixations adaptées	100 M2	8,00 €	10.0 %	800,00 €
3.3	Liteaux Fourniture liteaux 27x27 traités classe 2	330 u	4,50 €	10.0 %	1 485,00 €
3.4	Pose liteaux Pose des liteaux avec fixations adaptées	100 M2	7,00 €	10.0 %	700,00 €
3.5	Tuiles mécaniques Fourniture tuiles mécaniques terre cuite, y compris accessoires	100 u	32,00 €	10.0 %	3 200,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.6	Pose tuiles Pose des tuiles y compris découpes et fixations	100 u	40,00 €	10.0 %	4 000,00 €

4ZINGUERIE

4.1	Gouttières Fourniture gouttières zinc développé 33, y compris crochets et accessoires	25 u	35,00 €	10.0 %	875,00 €
4.2	Pose gouttières Pose des gouttières avec fixations et réglage des pentes	25 u	28,00 €	10.0 %	700,00 €
4.3	Descentes EP Fourniture descentes EP zinc diamètre 80mm avec colliers	12 u	35,00 €	10.0 %	420,00 €
4.4	Pose descentes Pose des descentes EP avec fixations	12 u	28,00 €	10.0 %	336,00 €

5FINITIONS

5.1	Nettoyage chantier Nettoyage complet du chantier et des abords	1 F	350,00 €	10.0 %	350,00 €
-----	---	-----	----------	--------	----------

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
 Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	17 468,50 €
TVA (10.0%)	1 746,85 €
Total TTC	19 215,35 €
Net à payer	19 215,35 €

Offre valable jusqu'au 06/09/2025

Bon pour accord et signature