



ESTIMATION

N° D202505-149

En date du 21/05/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

LANDMARK CAPITAL

Mr. Erwan Bégos
76 Rue des Sablons
78620 Mareil-Marly
SIRET : 88411688000011

TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Préparation et déconnexion				
1.1	Déconnexion siphon existant Dépose du siphon de sol existant et déconnexion du réseau eaux usées, y compris obturation de la canalisation EU	1 U	180,00 €	10.0 %	180,00 €
2	Création puisard				
2.1	Le puisard sera créé dans le parterre adjacent à la descente de garage				
2.2	Préparation terrain Décaissement et évacuation de la végétation existante sur l'emprise du puisard et ses abords	1 U	120,00 €	10.0 %	120,00 €
2.3	Terrassement mécanique Terrassement avec mini-pelle pour création puisard 1m x 1m x 1m, y compris amenée/repli du matériel et évacuation des terres excédentaires	1 U	380,00 €	10.0 %	380,00 €
2.4	Buses perforées pour puisard Fourniture et pose de buses perforées Ø300mm, y compris raccordements entre éléments	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
2.5	Matériaux drainants Fourniture et mise en place graviers drainants 20/40, géotextile	1 U	160,00 €	10.0 %	160,00 €
2.6	Nouveau siphon et raccordement Fourniture et pose nouveau siphon de sol avec grille fonte + raccordement au puisard en PVC Ø100	1 U	240,00 €	10.0 %	240,00 €
3	Installation caniveaux				
3.1	Caniveaux avec grille fonte Fourniture et pose de caniveaux avec grille fonte classe B125, y compris terrassement et raccordement au puisard	3 ML	145,00 €	10.0 %	435,00 €
4	Finitions				
4.1	Remise en état Remise en état des abords après travaux	1 U	90,00 €	10.0 %	90,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.2	Nettoyage fin de chantier Nettoyage complet de la zone de travaux, évacuation de tous les déchets et gravats en décharge	1 U	85,00 €	10.0 %	85,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	2 010,00 €
TVA (10.0%)	201,00 €
Total TTC	2 211,00 €
Net à payer	2 211,00 €

Offre valable jusqu'au **20/06/2025**

Bon pour accord et signature

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.