



ESTIMATION

N° D202510-667
En date du 18/10/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

Mme Valerie CHARPENAY

116 Chemin de Crepan
38540 Heyrieux

Lot plomberie

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	COLONNES MONTANTES ALIMENTATION				
1.1	Colonne montante eau froide Fourniture et pose de colonne montante alimentation eau froide en tube cuivre écroui Ø32mm, qualité sanitaire conforme NF EN 1057, sur 3 niveaux avec supports et fixations tous les 1,5m	18 ml	55,00 €	20.0 %	990,00 €
1.2	Colonne montante eau chaude Fourniture et pose de colonne montante alimentation eau chaude en tube cuivre écroui Ø32mm, qualité sanitaire conforme NF EN 1057, sur 3 niveaux avec supports et fixations tous les 1,5m	18 ml	58,00 €	20.0 %	1 044,00 €
1.3	Raccords et accessoires cuivre Fourniture et pose de raccords cuivre à souder Ø32mm : coudes, tés, manchons, bouchons de visite, selon besoins techniques de l'installation	1 ens	380,00 €	20.0 %	380,00 €
2	COLONNES MONTANTES ÉVACUATION				
2.1	Colonne montante eaux usées EU Fourniture et pose de colonne montante évacuation eaux usées en PVC assainissement Ø100mm, qualité NF, sur 3 niveaux avec colliers de fixation tous les 1,5m	18 ml	35,00 €	20.0 %	630,00 €
2.2	Colonne montante eaux vannes EV Fourniture et pose de colonne montante évacuation eaux vannes en PVC assainissement Ø100mm, qualité NF, sur 3 niveaux avec colliers de fixation tous les 1,5m	18 ml	35,00 €	20.0 %	630,00 €
2.3	Raccords et accessoires PVC Ø100 Fourniture et pose de raccords PVC Ø100mm : coudes 87°, tés, manchons, tampons de visite, joints et colliers, selon besoins techniques de l'installation	1 ens	320,00 €	20.0 %	320,00 €
3	ATTENTES PAR PLATEAU				
3.1	Attentes complètes eau froide par niveau Création d'attente eau froide avec té de dérivation sur colonne, vanne d'arrêt à sphère laiton Ø20mm, bouchon de protection, repérage par étiquette indélébile, conforme DTU 60.1	3 u	105,00 €	20.0 %	315,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
3.2	Attentes complètes eau chaude par niveau Création d'attente eau chaude avec té de dérivation sur colonne, vanne d'arrêt à sphère laiton Ø20mm, bouchon de protection, repérage par étiquette indélébile, conforme DTU 60.1	3 u	95,00 €	20.0 %	285,00 €
3.3	Attentes évacuation EU par niveau Création d'attente évacuation eaux usées avec culotte PVC Ø100/50mm sur colonne, bouchon de protection Ø50mm, repérage par étiquette indélébile	3 u	85,00 €	20.0 %	255,00 €
3.4	Attentes évacuation EV par niveau Création d'attente évacuation eaux vannes avec culotte PVC Ø100/50mm sur colonne, bouchon de protection Ø50mm, repérage par étiquette indélébile	3 u	75,00 €	20.0 %	225,00 €
4 RACCORDEMENTS ET ISOLATION					
4.1	Raccordement colonnes au réseau existant Raccordement en pied de colonne des 4 colonnes montantes au réseau existant, comprenant : raccords de transition, vannes d'isolement, siphon de sol si nécessaire, mise en pression et essais d'étanchéité	1 ens	680,00 €	20.0 %	680,00 €
4.2	Isolation colonnes eau froide Fourniture et pose de manchons isolants en mousse élastomère épaisseur 13mm pour colonne Ø32mm, avec adhésif de finition, pour protection contre condensation	18 ml	18,00 €	20.0 %	324,00 €
4.3	Calorifugeage colonne eau chaude Fourniture et pose de manchons calorifuges en mousse élastomère épaisseur 19mm pour colonne Ø32mm, classe 1 feu M1, avec adhésif aluminium de finition, conforme RT 2012	18 ml	22,00 €	20.0 %	396,00 €
5 SUPPORTS ET FIXATIONS					
5.1	Supports et fixations colonnes cuivre Fourniture et pose de colliers de fixation pour tubes cuivre Ø32mm avec insert caoutchouc anti-vibration, chevillage adapté au support, espacement tous les 1,5m conformément au DTU 60.1	1 ens	240,00 €	20.0 %	240,00 €
5.2	Supports et fixations colonnes PVC Fourniture et pose de colliers de fixation pour tubes PVC Ø100mm avec insert caoutchouc, chevillage adapté au support, espacement tous les 1,5m conformément au DTU 60.11	1 ens	220,00 €	20.0 %	220,00 €
6 MISE EN SERVICE ET ESSAIS					
6.1	Essais et mise en service Mise en pression des réseaux eau froide et eau chaude à 10 bars pendant 1h minimum, essai d'étanchéité des évacuations, désinfection des réseaux eau potable, rédaction du PV de conformité	1 fft	420,00 €	20.0 %	420,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
6.2	Plans de récolement Établissement des plans de récolement des colonnes et attentes avec repérage précis des niveaux et accessibilité, format papier et numérique	1 fft	180,00 €	20.0 %	180,00 €
6.3	Garanties : Garantie décennale sur l'installation - Garantie de parfait achèvement 1 an - Fournitures garanties selon fabricants				

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	7 534,00 €
TVA (20.0%)	1 506,80 €
Total TTC	9 040,80 €

Net à payer 9 040,80 €

Offre valable jusqu'au **17/11/2025**

Bon pour accord et signature