



# ESTIMATION

N° D202504-063

En date du 18/04/2025

## Rapido'Devis

### RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael  
29470 Plougastel Daoulas

### E-MO GREEN CONSULTING

Mme Stéphanie Dervout  
38 Rue Père Benoît  
29160 Crozon  
SIRET : 93276343600015  
N° TVA : FR79932763436

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
<b>1</b>	<b>Démontage et mise en sécurité</b>				
1.1	Démontage chaudière gaz Dépose de la chaudière gaz existante et évacuation	1 U	585,00 €	10.0 %	585,00 €
1.2	Condamnation réseaux gaz Mise en sécurité et condamnation des conduites de gaz	1 U	364,00 €	10.0 %	364,00 €
1.3	Démontage radiateurs Dépose et évacuation des radiateurs existants avec obturation des alimentations	6 U	110,50 €	10.0 %	663,00 €
<b>2</b>	<b>Installation électrique</b>				
2.1	Tableau électrique Remplacement tableau électrique aux normes pour PAC - 2 rangées	1 U	1 105,00 €	10.0 %	1 105,00 €
2.2	Protection dédiée PAC Installation disjoncteur 32A + différentiel 30mA	1 U	240,50 €	10.0 %	240,50 €
2.3	Protection ballon ECS Installation protection dédiée pour ballon eau chaude	1 U	188,50 €	10.0 %	188,50 €
2.4	Câblage et goulottes Fourniture et pose goulottes + câblage pour alimentations splits	45 ML	36,40 €	10.0 %	1 638,00 €
<b>3</b>	<b>Pompe à chaleur Air/Air</b>				
3.1	Installation d'une pompe à chaleur multi-split avec 5 unités intérieures pour couvrir l'ensemble des pièces				
3.2	Unité extérieure PAC multi-split 10kW classe A+++ avec pose	1 U	5 460,00 €	10.0 %	5 460,00 €
3.3	Unités intérieures Fourniture et pose splits muraux (3 chambres, salon, cuisine)	5 U	884,00 €	10.0 %	4 420,00 €
<b>4</b>	<b>Production eau chaude sanitaire</b>				
4.1	Ballon d'eau chaude Fourniture et pose ballon extra plat 150L classe A+ avec groupe de sécurité	1 U	1 625,00 €	10.0 %	1 625,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
4.2	Raccordements hydrauliques Raccordements eau chaude/froide et évacuation	1 U	364,00 €	10.0 %	364,00 €
5	<b>Finitions</b>				
5.1	Nettoyage chantier Nettoyage complet et évacuation des déchets	1 U	364,00 €	10.0 %	364,00 €
5.2	Mise en service Tests, réglages et mise en service complète	1 U	455,00 €	10.0 %	455,00 €

#### Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.

Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

**Total net HT** 17 472,00 €


TVA (10.0%) 1 747,20 €

**Total TTC** 19 219,20 €

**Net à payer** 19 219,20 €

Offre valable jusqu'au  
**18/05/2025**

Bon pour accord et signature



#### TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.