



ESTIMATION

N° D202511-799
En date du 14/11/2025

Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

AMOREBB

M. marc baladier
2 La Merinais
35470 Bain-de-Bretagne

SIRET : 94531668500011
N° TVA : FR61945316685

Adresse du chantier
aa
35 230 Saint-Armel

Salle de bain

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	Démolition et évacuation				
1.1	Démontage bidet avec robinetterie Démontage complet du bidet existant, dépose de la robinetterie et obturation provisoire des arrivées d'eau	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
1.2	Démontage lavabo avec robinetterie Démontage complet du lavabo existant, dépose de la robinetterie et du siphon	1 u	60,00 €	10.0 %	60,00 €
1.3	Démontage baignoire avec robinetterie Démontage complet de la baignoire existante, dépose de la robinetterie, du vidage et obturation provisoire	1 u	150,00 €	10.0 %	150,00 €
1.4	Détapissage ou retrait carrelage mural Détapissage complet des murs ou retrait du carrelage mural existant selon l'état actuel, préparation des supports	12 m2	18,00 €	10.0 %	216,00 €
1.5	Détapissage plafond Détapissage complet du plafond et préparation du support	4,42 m2	22,00 €	10.0 %	97,24 €
1.6	Évacuation gravats en déchetterie Chargement et évacuation en déchetterie des gravats de démolition, tapisserie et carrelage	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €
2	Plomberie				
2.1	Raccordement douche sur arrivées existantes Raccordement de la colonne de douche sur les arrivées d'eau chaude et froide existantes, pose du mitigeur thermostatique et raccordement évacuation	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
2.2	Raccordement meuble double vasques Raccordement des deux robinetteries sur arrivées existantes, pose des siphons et raccordement évacuation	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
2.3	Fournitures plomberie diverses Tubes multicouche, raccords, colliers, téflon, joints	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €
3 Électricité					
3.1	Mise aux normes électriques Vérification et mise aux normes de l'installation électrique de la salle de bain (volumes de sécurité, liaisons équipotentielles)	1 fft	150,00 €	10.0 %	150,00 €
3.2	Raccordement éclairage miroir Raccordement électrique de l'éclairage intégré du miroir	1 u	80,00 €	10.0 %	80,00 €
4 Pose des équipements sanitaires					
4.1	Receveur de douche 80x120 cm Receveur de douche extra-plat 80x120 cm en résine, blanc, avec bonde et siphon	1 u	320,00 €	10.0 %	320,00 €
4.2	Pose receveur de douche Pose du receveur avec mise à niveau, étanchéité et raccordement évacuation	1 u	180,00 €	10.0 %	180,00 €
4.3	Paroi de douche fixe 80 cm Paroi fixe en verre sécurit 8 mm, profilés chromés, hauteur 200 cm	1 u	290,00 €	10.0 %	290,00 €
4.4	Pose paroi de douche Pose et fixation de la paroi fixe avec joints d'étanchéité	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €
4.5	Colonne de douche thermostatique Colonne de douche complète avec mitigeur thermostatique, douchette et pommeau de tête, finition chromée	1 u	380,00 €	10.0 %	380,00 €
4.6	Meuble double vasques 120 cm Meuble suspendu double vasques largeur 120 cm avec vasques intégrées en céramique blanche, tiroirs, finition laquée	1 u	650,00 €	10.0 %	650,00 €
4.7	Pose meuble double vasques Pose et fixation du meuble suspendu avec mise à niveau	1 u	150,00 €	10.0 %	150,00 €
4.8	Robinetterie double vasques 2 mitigeurs lavabo chromés avec vidages	2 u	105,00 €	10.0 %	210,00 €
4.9	Miroir avec éclairage LED Miroir 120 cm avec éclairage LED intégré, interrupteur tactile	1 u	280,00 €	10.0 %	280,00 €
4.10	Pose miroir Pose et fixation du miroir au mur	1 u	80,00 €	10.0 %	80,00 €
5 Carrelage					

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
5.1	Carrelage mural 25x40 cm Carrelage mural faïence 25x40 cm, coloris au choix, qualité standard (50% de la surface murale)	6 m2	32,00 €	10.0 %	192,00 €
5.2	Pose carrelage mural Pose du carrelage mural avec mortier-colle et joints sur 50% de la surface murale	6 m2	38,00 €	10.0 %	228,00 €
5.3	Carrelage sol 30x60 cm Carrelage sol grès cérame 30x60 cm, aspect pierre, antidérapant	5 m2	38,00 €	10.0 %	190,00 €
5.4	Pose carrelage sol sur existant Préparation du support existant, primaire d'accrochage, pose du nouveau carrelage sur l'ancien avec mortier-colle spécifique et joints	5 m2	45,00 €	10.0 %	225,00 €

6 Peinture

6.1	Préparation et peinture plafond Après détapissage, préparation des supports, rebouchage si nécessaire, 2 couches de peinture acrylique spécial pièces humides	4,42 m2	38,00 €	10.0 %	167,96 €
6.2	Préparation et peinture murs Préparation des supports après détapissage, rebouchage si nécessaire, 2 couches de peinture acrylique spécial pièces humides sur 50% de la surface murale	6 m2	26,00 €	10.0 %	156,00 €
6.3	Peinture portes Préparation, ponçage léger et application de 2 couches de peinture sur porte et encadrement	1 u	120,00 €	10.0 %	120,00 €

7 Finitions

7.1	Joints silicone Réalisation des joints silicone sanitaire autour du receveur, meuble, paroi de douche	1 fft	80,00 €	10.0 %	80,00 €
7.2	Nettoyage de fin de chantier Nettoyage complet de la salle de bain après travaux	1 fft	60,00 €	10.0 %	60,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

Total net HT	5 642,20 €
TVA (10.0%)	564,22 €
Total TTC	6 206,42 €
Net à payer	6 206,42 €

Offre valable jusqu'au **14/12/2025**

Bon pour accord et signature

Fait le :
À :

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.