



Rapido'Devis

RAPIDO DEVIS

29 Rue Du Pere Gwenael
29470 Plougastel Daoulas

ESTIMATION

N° D202506-204
En date du 17/06/2025

Nina BRETON

222 Route de Kerouezec
29470 Plougastel-Daoulas

Isolation intérieure

N°	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U HT	TVA	TOTAL HT
1	PRÉPARATION ET PROTECTION				
1.1	Installation et protection du chantier Protection des sols et des ouvertures, mise en place des équipements	1 U	450,00 €	10.0 %	450,00 €
1.2	Évacuation des déchets Location benne et évacuation en décharge	1 U	380,00 €	10.0 %	380,00 €
2	ISOLATION DES MURS				
2.1	Fourniture isolant laine minérale Laine de verre haute performance R=4.5 - Épaisseur 140mm	200 M2	22,00 €	10.0 %	4 400,00 €
2.2	Membrane pare-vapeur hygrovariable Membrane régulant les transferts de vapeur d'eau	200 M2	5,50 €	10.0 %	1 100,00 €
2.3	Pose de l'isolation et pare-vapeur Main d'œuvre pose isolant et membrane avec traitement étanchéité	200 M2	18,00 €	10.0 %	3 600,00 €
3	OSSATURE ET PLAQUES DE PLÂTRE				
3.1	Fourniture rails et montants Ossature métallique complète pour doublage	200 M2	8,50 €	10.0 %	1 700,00 €
3.2	Fourniture plaques de plâtre Plaques BA13 standard	200 M2	7,50 €	10.0 %	1 500,00 €
3.3	Pose ossature et plaques Main d'œuvre pose rails, montants et plaques de plâtre	200 M2	35,00 €	10.0 %	7 000,00 €
4	FINITIONS				
4.1	Fourniture enduits et bandes Enduits, bandes à joints et accessoires	200 M2	3,50 €	10.0 %	700,00 €
4.2	Traitement des joints Application enduit, pose bandes, ponçage - Finition prête à peindre	200 M2	12,00 €	10.0 %	2 400,00 €
4.3	Nettoyage final Nettoyage complet du chantier	1 U	250,00 €	10.0 %	250,00 €

Modalités et conditions de règlement :

Ce document est une estimation et non un devis.
Ce document est généré automatiquement par un algorithme intelligent et constitue une estimation indicative. Les montants indiqués sont susceptibles d'être ajouté en cas de modification du taux de TVA en vigueur. Cette estimation devra être confirmée par un artisan qualifié, qui établira un devis définitif prenant en compte les spécificités de votre projet.

TVA à taux réduit

En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du Code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10%.

Total net HT	23 480,00 €
TVA (10.0%)	2 348,00 €
Total TTC	25 828,00 €
Net à payer	25 828,00 €

Offre valable jusqu'au 17/07/2025

Bon pour accord et signature